

СВОД ПРАВИЛ

СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Investigatory insulators of criminally-executive system. Design rules.

ОКС 91.040

Дата введения 2016-07-04

Предисловие

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России, Федеральное казенное учреждение "Центральная нормативно-техническая лаборатория" ФСИН России, Тверской филиал

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. N 245/пр и введен в действие с 4 июля 2016 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. N 899/пр с 01.07.2021; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4 сентября 2023 г. N 641/пр с 05.10.2023; Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28 декабря 2023 г. № 1004/пр с 29.01.2024

Изменения N 1, 2, 3 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартиформ, 2021; М.: ФГБУ "РСТ", 2023; М.: ФГБУ "РСТ", 2024

Введение

Настоящий свод правил разработан с учетом требований Федерального закона от 23 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 N 1772-р.

В разработке свода правил принимали участие: А.А.Чугунов, В.В.Глатаев, М.В.Смирнов,

Изменение N 1 к СП 247.1325800.2016 "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования" разработано авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры *Д.К.Лейкина*, *А.Ю.Солодова*, канд. экон. наук *Е.А.Лепешкина*).

Изменение N 2 к СП 247.1325800.2016 "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования" разработано авторским коллективом ФАУ "ФЦС" (канд. техн. наук *А.Ю.Неклюдов*, канд. техн. наук *О.А.Король*, *В.В.Климова*).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений, предназначенных для размещения и функционирования следственных изоляторов (СИЗО).

1.2 Положения настоящего свода правил не распространяются на объекты капитального строительства, проектная документация которых до вступления в силу настоящего свода правил получила положительное заключение государственной экспертизы, а также на документы территориального планирования и документацию по планированию территории, утверждённые до вступления в силу настоящего свода правил.

1.3 Отклонения от положений настоящего свода правил, не затрагивающие конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности зданий, сооружений и помещений, должны быть согласованы с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил применены нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия
ГОСТ 34593-2019 Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву и пулестойкость
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
ГОСТ Р 58242-2018 Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения
ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями N 1, N 2)
СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности
СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением N 1)
СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с

изменениями N 1, N 2)
 СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
 СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)
 СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)
 СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)
 СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменениями N 1, N 2)
 СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями N 1, N 2, N 3)
 СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" (с изменениями N 1, N 2)
 СП 54.13330.2022 "СНиП 31-03-2003 Здания жилые многоквартирные"
 СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"
 СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением N 1)
 СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)
 СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки" (с изменением N 1)
 СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" (с изменением N 1)
 СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)
 СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)
 СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)
 СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3)
 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)
 СП 308.1325800.2017 Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)
 СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования (с изменением N 1)
 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности
 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
 СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований
 СанПиН 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками
 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
 Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по

ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 (Исключен, Изм. N 1).

3.2 камерное помещение: Камера, сборная камера, карантинная камера, палата медицинской части, боксированная палата медицинской части, карцер, камера штрафного изолятора, рабочая камера, камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3 кинодром: Специально оборудованная территория, предназначенная для обучения специалистов-кинологов основам дрессировки и тренировки служебных собак для их практического применения в служебной деятельности.

3.4 ограждение сплошного заполнения: Глухое ограждение территории, конструкция которого принимается в зависимости от его назначения в соответствии с действующей нормативной документацией по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы.

3.5 осужденный: Лицо, в отношении которого приговор суда вступил в законную силу и которое подлежит направлению в исправительное учреждение для отбывания наказания; лицо, перемещаемое из одного места отбывания наказания в другое, оставленное в следственном изоляторе или переведенное в следственный изолятор для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве.

3.6 осужденный отрицательной направленности: Лицо из числа осужденных, склонное к совершению побега; лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также лицо, оказывающее негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; организующее и провоцирующее групповое противодействие законным требованиям администрации; склонное к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков; признанное судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; склонное к совершению суицида и членовредительству; организующее или активно участвующее в азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды; склонное к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; изучающее, пропагандирующее, исповедующее либо распространяющее экстремистскую идеологию; отбывающее наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки; склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов; склонное к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность.

3.7 помещение дневного содержания: Одно или несколько помещений, не относящихся к камерному типу, предназначенных для содержания под надзором подозреваемых и обвиняемых (исключая подозреваемых и обвиняемых отрицательной направленности) в дневное время и организации их пребывания, питания, трудовой деятельности, отдыха, занятий спортом, получения информации, в том числе просмотра телевизионных передач, чтения, общения со специалистами различных направлений непосредственно и (или) посредством видеосвязи.

3.7а санитарная площадь камерного помещения: Площадь камерного помещения, определяемая как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (выше прижимного бруса, заменяющего плинтус), без учета площади санитарной кабины с унитазом, изолированной от остального пространства камеры перегородками, а также площади расположенных в объеме камерного помещения конструктивных элементов (колонн, полуколонн, пилястр и т.п.).

Примечание - При определении санитарной площади камерного помещения площадь, занимаемая установленным в камерном помещении оборудованием, включая санитарно-техническое оборудование (умывальники, раковины) и приборы отопления, камерной мебелью (камерными кроватями, камерным столом, тумбочками и т.п.), из санитарной площади камерного помещения не исключается.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.8 ситуационный центр: Помещение, оснащенное автоматизированными рабочими местами, отображающими информацию о состоянии элементов подсистем интегрированной системы безопасности, необходимую для оценки оперативной обстановки и принятия решения о тех или иных действиях в текущей ситуации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.9 хозобслуга: Осужденные, оставленные в СИЗО для отбывания наказания в виде лишения свободы и выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.10 В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

АКЛ - армированная колючая лента;

АТС - автоматическая телефонная станция;

АУП - административно-управленческий персонал;

ГВС - горячее водоснабжение;

дезкамера - дезинфекционная камера;

ДПНСИ - дежурный помощник начальника следственного изолятора;

ИБП - источник бесперебойного питания;

ИК-детектор - инфракрасный детектор;

ИСБ - интегрированная система безопасности;

ИТСОН - инженерно-технические средства охраны и надзора;

КПП - контрольно-пропускной пункт;

КПП-0 - контрольно-пропускной пункт для пропуска людей и транспортных средств в локальную зону;

КПП-Л - контрольно-пропускной пункт для пропуска людей из локальной зоны в административное здание СИЗО и в режимную зону;

КПП-Т - контрольно-пропускной пункт для пропуска транспорта;

КПП-М1 - контрольно-пропускной пункт для пропуска людей и транспортных средств из режимной зоны в хозяйственно-складскую зону (внутренний КПП малого типа);

КПП-М2 - контрольно-пропускной пункт для пропуска людей и транспортных средств в

хозяйственно-складскую зону (КПП малого типа);

КНС - канализационно-насосная станция;

КТП - комплектная трансформаторная подстанция;

КХО - комната хранения оружия, боеприпасов и спецсредств;

КХСИБиСАО - комната хранения средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны;

МГН - маломобильные группы населения;

ПВХ - поливинилхлорид;

ПДК - предельно допустимая концентрация;

санпропускник - санитарный пропускник;

СГГС - система громкоговорящей связи;

СКУД - система контроля и управления доступом;

СОДС - система оперативно-диспетчерской связи;

СОТ - система охранного телевидения;

СОТС - система охранно-тревожной сигнализации;

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией;

спецсредства - специальные средства;

ТКО - твердые коммунальные отходы;

ТПП - транзитно-пересыльный пункт;

ТСН - технические средства надзора;

ТСОН - технические средства охраны и надзора;

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;

УИС - уголовно-исполнительная система;

ЦПТКВ - центральный пост технического контроля и видеонаблюдения;

ШИЗО - штрафной изолятор.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4 Общие положения

4.1 При проектировании объектов СИЗО следует соблюдать требования [1], [2] и [3].

4.1а Требования по инсоляции, естественному и искусственному освещению зданий СИЗО следует принимать согласно СП 52.13330, СП 118.13330, СП 42.13330, СанПиН 2.1.3684, СП 2.1.3678, СП 59.13330 (в части норм освещенности помещений для МГН) и 19.30.

Требования к естественному освещению в камерах, за исключением карцеров, камер ШИЗО и камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, у которых произошел нервный срыв, следует определять по СП 52.13330.

Помещения бюро пропусков, помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач допускается проектировать без естественного освещения.

(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 2).

4.2 В проектируемых зданиях СИЗО, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, государственных стандартов и иных актов по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны допускается предусматривать встроенные защитные сооружения гражданской обороны, состав и вместимость которых определяется заданием на проектирование по согласованию с территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Встроенные защитные сооружения в мирное время следует использовать под помещения, назначение которых определяется заданием на проектирование.

4.3 При проектировании объектов СИЗО следует учитывать требования СП 59.13330, СП 140.13330.

Состав зданий, сооружений и помещений, в которых предусматриваются содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных, относящихся к МГН, доступность для посетителей из числа МГН определяются заданием на проектирование.

Размещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных, относящихся к МГН, следует преимущественно на первых этажах зданий СИЗО.

При определении ширины горизонтальных коммуникационных путей для МГН в зданиях СИЗО следует исходить из условия передвижения на креслах-колясках в одном направлении.

Помещения зданий СИЗО, доступные для МГН, в которых лица, относящиеся к МГН, из числа посетителей или подозреваемых, обвиняемых и осужденных могут остаться одни (за исключением коммуникационных путей) оснащаются системой двусторонней связи, отвечающей требованиям СП 59.13330 и обеспечивающей связь с помещением (постом) младшего инспектора в соответствующем здании (помещением ДПНСИ - для помещений, расположенных в административном здании СИЗО). К данным помещениям в зданиях СИЗО относятся используемые МГН:

- душевые, умывальные, комнаты личной гигиены женщин, санузлы и уборные, в том числе санитарные кабины при камерных помещениях;
- одноместные помещения для кратковременного нахождения;
- комнаты для отправления религиозных обрядов;
- постирочные и сушилки личного белья;
- одноместные прогулочные дворы;
- жилые комнаты, санузлы при жилых комнатах в блоках помещений для проведения длительных свиданий;
- уборные для посетителей в административном здании;
- раздевальные, одевающие и душевые при санпропускниках;
- помещения для ожидающих свидания при блоке помещений для проведения краткосрочных свиданий;
- комната (зал) для посетителей при блоке помещений для посетителей в административном здании (или при КПП-0);
- комнаты со свободным размещением мебели для проведения краткосрочных свиданий;
- ожидальные при прачечных;
- кабины для телефонных переговоров.

Все камерные помещения оборудуются системой двухсторонней связи с кабинетом оператора СОТ (постом младшего инспектора), расположенным в соответствующем здании.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4 Состав этапов строительства СИЗО необходимо определять с учетом очередности ввода в эксплуатацию зданий и сооружений.

4.5 В состав первого этапа строительства следует включать административное здание СИЗО, один из режимных корпусов (часть режимного корпуса), блок карцеров, сборное отделение СИЗО, следственное отделение СИЗО, здание кухни, здание прачечной, ИТСОН, инженерные сети и элементы благоустройства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.5а Здания (блоки помещений) общежитий для хозобслуги и режимных корпусов СИЗО следует рассматривать как здания общественного назначения (строка 5.3 таблицы Б.1 СП 118.13330.2022).

К режимным относятся следующие здания (помещения, блоки помещений) СИЗО:

- режимного корпуса (корпусов), в том числе каждый из его секторов;
- сборного, карантинного и следственного отделений;
- медицинской части;
- мастерских;
- ТПП.

(Введен дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 2).

4.6 При проектировании объектов СИЗО допускается отклонение площадей помещений в пределах 15% минимально допустимых, представленных в настоящем своде правил, для объектов реконструкции и капитального ремонта, в пределах 10% - для объектов нового строительства.

При этом санитарная площадь камерных помещений, приходящаяся на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного, и жилая площадь спальных комнат, приходящаяся на одного осужденного хозобслуги, должна быть не менее нормируемой, указанной в 9.8, 9.28.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.7 В многоэтажных административных зданиях СИЗО, при наличии на втором или вышележащих этажах помещений, предназначенных для МГН, следует предусматривать лифты или другие средства для передвижения МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.

При новом строительстве в многоэтажных зданиях СИЗО при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня чистого пола первого этажа (в зданиях медицинских частей - при наличии двух этажей и более) следует предусматривать пассажирские лифты с учетом требований СП 118.13330.

При проектировании многоэтажных зданий медицинских частей при расположении палатных секций и помещений, в которые могут транспортироваться пациенты на каталке, на втором и вышележащих этажах следует предусматривать больничные лифты с учетом требований СП 118.13330. При наличии в здании медицинской части больничных лифтов, конструкция которых приспособлена для транспортирования пассажиропотоков, пассажирские лифты допускается не предусматривать.

При новом строительстве в многоэтажных зданиях:

- режимного корпуса (корпусов);

- карантинного отделения;
- медицинской части со стационаром,

а также при размещении блоков помещений указанного выше назначения (для медицинских частей - помещений стационара) в составе зданий на втором и вышележащих этажах следует предусматривать грузовые лифты (подъемники) для доставки пищи на этажи в соответствии с 9.3 и 9.32.

4.8 При реконструкции или капитальном ремонте объектов СИЗО при невозможности устройства раздевальной при душевой для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, оборудованной двумя и более душевыми сетками, при входе в помещение душевой необходимо предусматривать зону для раздевания, оборудованную вешалками для одежды исходя из числа душевых сеток и отделенную от общего объема помещения душевой сплошной перегородкой длиной 0,8-1,2 м, исключающей намокание одежды.

Перегородки, разделяющие отдельные санитарные приборы или группы санитарных приборов в общих душевых и уборных (за исключением перегородок изолированной санитарной кабины с унитазом при камерных помещениях), должны быть выполнены на высоту не менее 2,0 м от уровня пола помещения из материалов, допускающих проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

4.9 По заданию на проектирование в составе помещений административного здания, спортивного корпуса с тиром, следственного отделения, мастерских предусматривается помещение для хранения люминесцентных ламп (таблицы 2, 4, 8, 14). Допускается предусматривать общее помещение хранения люминесцентных ламп, располагаемое в одном из перечисленных зданий СИЗО; площадь помещения определяется заданием на проектирование.

4.10 Применяемые для оснащения СИЗО специальные (режимные) изделия изготавливаются в соответствии с требованиями [4], [27].

4.7-4.10 (Введены дополнительно, Изм. N 1).

4.11 В составе объектов СИЗО следует предусматривать служебную автомобильную парковку. Размещение служебной автомобильной парковки следует предусматривать в локальной зоне в непосредственной близости от административного здания СИЗО на расстоянии не менее 10 м от окон близлежащих зданий общественного назначения или при недостатке площади земельного участка - на неохраемой территории СИЗО в непосредственной близости от въезда в локальную зону СИЗО. Расположение служебной автомобильной парковки на локальной зоне или неохраемой территории СИЗО конкретизируется заданием на проектирование.

Вместимость служебной автомобильной парковки принимают из расчета 10 парковочных мест на каждые 100 работников общей штатной численности СИЗО.

При новом строительстве СИЗО по заданию на проектирование на неохраемой территории СИЗО допускается предусматривать гостевую автомобильную парковку для посетителей. Вместимость гостевой автомобильной парковки следует определять согласно региональным (местным) нормам градостроительного проектирования, а при их отсутствии - устанавливать заданием на проектирование.

При размещении парковочных мест на гостевой автомобильной парковке для посетителей следует предусматривать места для хранения (стоянки) электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в соответствии с требованиями СП 113.13330. Расчетная потребность парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, устанавливается заданием на проектирование. При этом предусматривается не менее одного парковочного места для электромобилей.

Для автомобилей МГН на гостевой автомобильной парковке следует выделять 10% общего числа парковочных мест, но не менее одного места. При отсутствии гостевой автомобильной парковки парковочные места для автомобилей МГН следует предусматривать в составе служебной автомобильной парковки в том же соотношении с общим числом парковочных мест. Габариты парковочных мест, в том числе габариты парковочных мест для транспортных средств МГН и иные требования к устройству автомобильных парковок, следует принимать с учетом положений СП 113.13330.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

5 Показатели штатной численности, состав и показатели вместимости следственных изоляторов

5.1 СИЗО должны проектироваться с лимитом наполнения до 1000 человек (включительно). Осуществлять проектирование СИЗО с лимитом наполнения более 1000 человек (до 5000 человек включительно) допускается исключительно по согласованию с ФСИН России. Состав зданий СИЗО, состав помещений в зданиях СИЗО при лимите наполнения СИЗО более 1000 человек следует определять заданием на проектирование, основываясь на положениях настоящего свода правил. Площади помещений при лимите наполнения СИЗО более 1000 человек (до 5000 человек включительно) следует определять экстраполяцией.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2 Лимит наполнения СИЗО следует принимать в соответствии с заданием на проектирование из расчёта числа содержащихся подозреваемых, обвиняемых, осужденных в камерах (за исключением камер сборного и карантинного отделений, карцеров, палат медицинской части, камер ШИЗО) и хозобслуги. Процентное соотношение мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (осужденных к смертной казни), и осужденных, содержащихся в ТПП, определяется заданием на проектирование в каждом конкретном случае. Число хозобслуги следует принимать в размере 7% лимита наполнения СИЗО, но не менее четырех человек.

При наличии изолированного участка ТПП при СИЗО численность осужденных ТПП входит в лимит наполнения СИЗО. Численность осужденных хозобслуги при ТПП следует определять заданием на проектирование в размере 7% вместимости ТПП, но не менее четырех человек.

Численность отряда осужденных хозобслуги СИЗО - до 100 человек (включительно).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

5.3 Численность штатов начальствующего состава, рабочих и служащих СИЗО (далее - работники СИЗО) следует определять заданием на проектирование в соответствии с актами Минюста России и ФСИН России.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6 Структура следственных изоляторов, общие решения зданий

6.1 СИЗО следует проектировать с учётом зонирования площади на локальную, режимную и хозяйственно-складскую зоны.

В локальной зоне (изолированной территории) следует размещать здания административного назначения, состав которых определен в 7.1.

В режимной зоне размещаются здания режимного и вспомогательного назначения, состав которых определен в 7.2.

Расположение и состав хозяйственно-складской зоны следует определять в соответствии с разделом 15.

Хозяйственно-складскую зону следует располагать смежно с режимной зоной в периметре охраны СИЗО. При дефиците площади земельного участка хозяйственно-складскую зону допускается располагать смежно с локальной зоной вне периметра охраны учреждения.

По периметру СИЗО (за исключением локальной и хозяйственно-складской зоны (при расположении хозяйственно-складской зоны вне периметра охраны)) оборудуют запретную зону в соответствии с [4].

Примерная схема планировочной организации земельного участка СИЗО приведена в приложении Б.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2, 6.3 (Исключены, Изм. N 1).

6.4 Периметр охраны, территория, здания и сооружения СИЗО оборудуются ИТСОН в соответствии с требованиями [4].

6.5 Сооружения водоснабжения (скважины, насосные станции, резервуары, водонапорные башни), канализационные сооружения следует размещать на участке, позволяющем организацию зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110 и санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. По периметру зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру СИЗО и являющихся объектами жизнеобеспечения (водопроводная насосная станция, резервуары, котельная, КТП, КНС, очистные сооружения и т.п.), следует предусматривать ограждение в соответствии с СП 31.13330, СП 32.13330, СП 89.13330, [15].

6.6 При СИЗО допускается предусматривать изолированный участок ТПП. Размещение данного участка следует предусматривать в соответствии с разделом 24.

6.4-6.6 (Введены дополнительно, Изм. N 1).

7 Требования к земельным участкам и размещению зданий локальной и режимной зоны*

* Измененная редакция, Изм. N 1.

7.1 В локальной зоне (изолированной территории) следует размещать административное здание (с блоком помещений дежурной службы, КПП-Л, аптекой, шлюзом), площадку дежурной службы, контрольно-пропускной пункт (КПП-0) на въезде в локальную зону с бюро пропусков, помещением посылок и передач, магазином (по заданию на проектирование). Допускается размещать бюро пропусков, помещения посылок и передач, магазина в административном здании, в случае невозможности их размещения в здании КПП-0. При реконструкции СИЗО, перепрофилировании зданий иного назначения под СИЗО, в случае невозможности размещения помещений дежурной службы в административном здании, допускается размещать отдельно стоящее в локальной зоне (изолированной территории) здание дежурной службы.

Городок для содержания служебных собак с кинодромом следует размещать в локальной или в хозяйственно-складской зоне (по заданию на проектирование) на отдельном локальном участке с соблюдением норм и санитарных требований, применяемых к содержанию собак и ветеринарных объектов. Требования к проектированию городка для содержания служебных собак с кинодромом приведены в подразделе 12.8 СП 308.1325800.2017.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2 В составе режимной зоны следует предусматривать: режимные корпуса (включая корпус для подозреваемых, обвиняемых и осужденных отрицательной направленности); сборное отделение с санпропускником, карантинное отделение; следственное отделение; отделение краткосрочных и длительных свиданий; медицинскую часть со стационаром и амбулаторией; прачечную; кухню; мастерские; локальную территорию на особый период; общежитие (блок) для хозобслуживания с волейбольно-баскетбольной площадкой, служащей одновременно площадкой для построения и территорией для прогулок с местом для курения (из расчёта 2 м² на одного осужденного из числа хозобслуживания); транзитно-пересыльный пункт.

На территории режимной зоны необходимо выделять локальную территорию на особый период и следующие локальные участки, оборудуемые в соответствии с [4]:

- общежития (блока) для хозобслуживания;
- отделения краткосрочных и длительных свиданий;
- ТПП.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2а Площади земельных участков, предусматриваемых для строительства СИЗО, должны быть достаточными для размещения всех объектов строительства с учетом возможности расширения учреждения и организации прилегающей к СИЗО режимной территории в соответствии с [26], а также обеспечивать благоприятные условия для энергоснабжения объектов капитального строительства (наличие, достаточную мощность, незначительную удаленность источников энергоснабжения).

По условиям рельефа наиболее пригодными для размещения СИЗО являются земельные участки с уклонами от 0,5% до 10%, ограниченно пригодными - с уклоном от 10% до 20%, а в горных местностях - до 30%.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

7.3 Для исключения прохода подозреваемых, обвиняемых и осужденных по территории режимной зоны, все здания режимного назначения, отделение краткосрочных и длительных свиданий, мастерские и, по возможности, здания обслуживающего назначения, расположенные в режимной зоне, а также, административное здание СИЗО, соединяются отопливаемыми переходами, которые следует выполнять на уровне второго (третьего) этажа - переходные галереи или ниже уровня поверхности земли - подземные переходы, что оговаривается заданием на проектирование.

При реконструкции СИЗО либо объектов иного функционального назначения под размещение СИЗО, а также при новом строительстве отдельных зданий на территории функционирующих СИЗО допускается не предусматривать отопливаемые переходы, если взаиморасположение зданий или иные технические факторы исключают такую возможность.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.4 В составе СИЗО наряду со зданиями и сооружениями, указанными в 7.1-7.3, следует предусматривать следующие здания и сооружения: общежитие квартирного типа для работников СИЗО, столовую для работников СИЗО, спортивный корпус с тиром, городок специальной подготовки.

Необходимость возведения перечисленных зданий и сооружений СИЗО в зависимости от фактических условий предполагаемой площадки строительства и потребностей территориального органа ФСИН России конкретизируется заданием на проектирование.

Данные здания и сооружения допускается размещать как на территории локальной зоны, так и за её пределами, что устанавливается заданием на проектирование.

При здании общежития для работников СИЗО предусматривают детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, а также площадку для хозяйственных целей.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

7.5 Административное здание СИЗО располагается на границе локальной и режимной зон, при этом ось его внутреннего фасада располагается на линии основного ограждения запретной зоны. Проезд из локальной в режимную зону осуществляется через шлюз для досмотра транспортных средств и грузов, расположенный на уровне первого этажа административного здания.

7.6 Здания режимной зоны следует располагать не ближе 30 м от противопобегового ограждения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.7 Территория СИЗО должна быть удалена от жилых, общественных, производственных и прочих строений на расстояние не менее 100 м. Допускается уменьшать расстояние по согласованию со ФСИН России до 50 м включительно при проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности объекта.

Отвод площадок под строительство муниципальных, частных зданий и строений, а также зданий и строений других органов государственной власти, органов местного самоуправления в 100-метровой полосе следует согласовывать с территориальными органами ФСИН России.

7.8 (Исключен, Изм. N 1).

7.9 Площади земельных участков под размещение локальной и режимной зон СИЗО для предварительных расчётов следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

Наименование зоны	Площадь земельного участка, га, при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Режимная	2,4-3,8	3,5-6,0	5,6-8,5	7,5-10,0
Локальная	1,3-1,8	1,6-2,4	2,2-2,8	2,5-2,8
Примечания 1 В площадь режимной зоны входит участок локальной территории, выгораживаемой на особый период из расчета 0,5 м² на одного человека с размещением 100% лиц содержащихся в СИЗО. 2 Площади локальной зоны даны без учёта размещения в ней общежития, столовой для работников СИЗО. 3 Возможно увеличение площади режимной зоны для резервирования места под расширение, перепрофилирование и т.п. При соответствующем обосновании.				

7.10 В ограждении локальной зоны для въезда следует предусматривать раздвижные или распашные ворота.

В ограждении локальной зоны допускается предусматривать дополнительные калитки (ворота) для прохода (проезда) резервных групп караула; число и места расположения дополнительных калиток (ворот) устанавливаются заданием на проектирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.11 Все ворота (въезды) и площадку (шлюз) для приёма подозреваемых и обвиняемых перед сборным отделением, за исключением ворот (въезда) в ограждении между режимной и хозяйственно-складской зонами располагают на одной оси для обеспечения удобного проезда транспортных средств.

7.12 Внутриплощадочные автомобильные дороги при компоновке генерального плана следует проектировать таким образом, чтобы исключалась возможность разгона транспортных средств до скорости свыше 50 км/ч.

С этой целью прямые участки автомобильных проездов протяженностью более 50 м оборудуются физическими препятствиями для изменения траектории движения транспортного средства (столбы, бетонные блоки, бетонные полусферы и т.п.), расположение которых принуждает к зигзагообразной траектории движения. Препятствия устанавливаются в шахматном порядке по краям автомобильного проезда на расстоянии не более 50 м друг от друга и от начала прямолинейного участка автомобильного проезда.

На тараноопасных направлениях внутри и снаружи периметра охраны СИЗО необходимо предусматривать установку противотаранных заграждений в соответствии с требованиями [4]. Места установки и виды противотаранных заграждений следует определять заданием на проектирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.13 На территории режимной зоны не допускается размещение железнодорожных тупиков, подъездных железнодорожных путей.

7.14 Территорию СИЗО допускается озеленять посадкой кустарников и посевом многолетних

трав. Озеленение следует предусматривать по периметру зданий, на незастраиваемых участках и вдоль проездов. При устройстве озеленения следует обеспечивать минимальные расстояния от кустарников до зданий и сооружений в соответствии с таблицей 9.1 СП 42.13330.2016.

При новом строительстве следует предусматривать вырубку деревьев на всей территории СИЗО. Существующий кустарник и травяной покров следует сохранять на всей свободной от застройки территории СИЗО. Расстояние от зоны, занятой кустарником, до ограждений периметра охраны СИЗО должно составлять не менее 5 м.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

7.15 (Введен дополнительно, Изм. N 1), (Исключен, Изм. N 3).

7.16 Для сбора ТКО на территории СИЗО следует предусматривать отдельные промаркированные контейнеры (с крышками), установленные на площадке с твердым покрытием, выступающей за габариты контейнеров на 1,0 м. Допускается использование других закрытых конструкций для сбора ТКО.

Площадка для контейнеров должна располагаться на расстоянии не менее 25 м от режимных корпусов, прогулочных дворов, общежития для хозобслужбы, медицинской части, карантинного отделения.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

8 Состав, площади и требования к оборудованию помещений зданий локальной зоны

Административное здание

8.1 Помещения административного здания СИЗО следует предусматривать трех типов:

1 - проходные помещения, находящиеся под постоянным наблюдением работников СИЗО (часовых КПП, дежурной службы);

2 - помещения, имеющие связь с режимной зоной (оконные (дверные) проёмы выходят в режимную зону или во внутренний двор административного здания СИЗО);

3 - помещения, не имеющие связи с режимной зоной, оконные (дверные) проёмы выходят только в локальную зону или на неохраемую территорию).

Планировочными решениями должна быть исключена возможность прохода из помещений 2-го типа непосредственно в помещения 3-го типа. Проход людей из помещений 2-го типа в помещения 3-го типа должен осуществляться только через помещения 1-го типа.

К помещениям 1-го типа следует относить: проходной коридор; шлюз для пропуска транспортных средств и грузов. К помещениям 1-го типа допускается относить коридоры этажей и лестницы, при этом указанные помещения должны быть под постоянным видеонаблюдением операторов ЦПТКВ, входы и выходы помещений оборудуются СКУД.

К помещениям 2-го типа следует относить: кабинеты начальника СИЗО и его заместителей; канцелярию; кабинеты и комнаты сотрудников оперативного отдела; отдела режима; отдела охраны; отдела воспитательной работы; отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, вспомогательные помещения.

К помещениям 2-го типа допускается относить помещения дежурной службы.

К помещениям 3-го типа - остальные помещения административного здания СИЗО.

В зависимости от принятых планировочных решений помещения отделов воспитательной работы с осужденными и коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, вспомогательные помещения допускается относить к помещениям 3-го типа.

8.2 На первом этаже административного здания СИЗО, следует размещать: помещения

дежурной службы; помещения для посетителей; аптеку; шлюз для пропуска транспортных средств и грузов. Дежурную службу СИЗО следует располагать рядом с выходом из административного здания на режимную территорию.

Доступ в административное здание СИЗО должен осуществляться исключительно через проходной коридор КПП-Л.

Из коридора первого этажа административного здания СИЗО допускается устраивать дверные проёмы в:

- коридор блока помещений дежурной службы;
- коридор помещений КПП-Т;

- помещения приёма, досмотра и хранения посылок и передач и другие служебные помещения административного здания СИЗО, эксплуатация (посещение) которых осуществляется только работниками УИС.

Блок помещений для посетителей и помещения аптеки следует обеспечивать отдельными входами из локальной зоны и изолировать от остальных помещений административного здания капитальной стеной, выполненной в соответствии 14.5.

Вход сотрудников в бюро пропусков, помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач предусматривается из коридора блока помещений дежурной службы.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.3 (Исключен, Изм. N 1).

8.4 Примерный состав и площади помещений административного здания СИЗО следует определять по таблице 2.

Таблица 2

Наименование помещений административного здания СИЗО	Площадь не менее, м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Руководство				
1 Кабинет начальника с комнатой отдыха	18,0+8,0	18,0+10,0	24,0+10,0	26,0+10,0
2 Приёмная	12,0	12,0	15,0	18,0
3 Кабинет заместителя начальника по организации деятельности оперативно-режимных служб	15,0	15,0	18,0	18,0
4 Кабинет заместителя начальника по охране - начальника отдела охраны	15,0	15,0	18,0	18,0
5 (Исключена, Изм. N 1).				
6 Кабинет заместителя начальника СИЗО, курирующего вопросы кадров и воспитательной работы	15,0	15,0	18,0	18,0
7 Кабинет заместителя начальника по тылу	15,0	15,0	18,0	18,0
8 Кабинет заместителя начальника по	-	-	18,0	18,0

лечебно-профилактической работе				
Канцелярия				
9 Комната начальника канцелярии, старшего инспектора, инспекторов, делопроизводителя, машинистки	Из расчёта 7,5 на начальника канцелярии, старшего инспектора; 6,5 на одного инспектора; 5 на делопроизводителя и машинистку			
10 Помещение для хранения документов	6,0	6,0	6,0	6,0
Блок помещений дежурной службы				
11 Комната ДПНСИ с рабочим местом заместителя (заместителей) ДПНСИ	21,0	21,0	24,0	24,0
12 ЦПТКВ	6,0 на одного оператора, но не менее 40,0			
13 Ситуационный центр	20,0	20,0	24,0	24,0
14 Серверная	Определяется по расчёту, но не менее 30,0			
15 (Исключена, Изм. N 2).				
16 (Исключена, Изм. N 2).				
17 (Исключена, Изм. N 2).				
18 (Исключена, Изм. N 2).				
19 (Исключена, Изм. N 2).				
20 (Исключена, Изм. N 2).				
21 Помещение инспекторов	3,0 на одного человека, но не менее 12,0			
22 Комната для подогрева и приёма пищи дежурной службы	1,0 на одного человека, но не менее 6,0			
23 Комната отдыха дежурной службы для мужчин	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
24 Комната отдыха дежурной службы для женщин	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
25 Класс служебно-боевой подготовки работников дежурной службы и развода смен	2,5 м ² на сотрудника, из расчета 100%-ной численности дежурной смены			
25.1 Помещение для проведения инструктажа обысково-маневренной группы	Не менее 20,0			
25.2 Помещение для хранения экипировки обысково-маневренной группы	Не менее 10,0			
26 (Исключена, Изм. N 2).				

27 Сушилка	4,0	4,0	4,0	4,0
28 (Исключена, Изм. N 2).				
29 Уборная ⁴⁾ с умывальником в тамбуре				
- мужская			Не менее 4,0	
- женская			Не менее 2,0	
30 Гардеробная с душевой (мужская и женская)			0,6 на одного человека, одна душевая сетка на 15 чел	
31 Помещение для хранения уборочного инвентаря			0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0	
Блок помещений караула				
31.1 Общая комната для личного состава караула			3,0 на одного человека, но не менее 12,0	
31.2 Комната начальника караула и его помощника с размещением оператора			Не менее 12,0	
31.3 КХСИБиСАО	10,0	12,0	15,0	18,0
31.4 КХО	16,0	20,0	24,0	28,0
31.5 Комната чистки оружия	9,0	9,0	12,0	12,0
31.6 Комната ¹⁾ хранения средств противохимической защиты	12,0	15,0	18,0	18,0
31.7 Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химического имущества ²⁾	12,0	12,0	15,0	15,0
31.8 Аккумуляторная (при применении кислотных аккумуляторов) с тамбуром ³⁾			Определить проектом, но не менее 12,0	
31.9 Комната для отдыхающей смены (для мужчин)			1,5 на одного человека, но не менее 8,0	
31.10 Комната для отдыхающей смены (для женщин)			1,5 на одного человека, но не менее 8,0	
31.11 Комната для подогрева и приема пищи дежурной службы			1,0 на одного человека, но не менее 6,0	
31.12 Сушилка			4,0	

31.13 Помещение для хранения имущества	4,0	4,0	6,0	6,0
31.14 Уборная ⁴⁾ с умывальником в тамбуре: - мужская - женская	Не менее 4,0 Не менее 2,0			
31.15 Гардеробная с душевой (мужская и женская)	0,6 на одного человека, одна душевая сетка на 15 чел.			
31.16 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
Площадка караула				
31.17 Площадка для построения караула	2,0 на каждого сотрудника караула			
31.18 Места для заряжания (разряжания) оружия, оборудованные пулеулавливателем ¹⁴⁾	2,3 на одно место			
31.19 Закрытая кабина с выгулом для служебных собак ¹⁴⁾	8,6 на одну кабину с выгулом			
31.20 Бокс для транспортных средств резервных групп ¹⁴⁾	По СП 113.13330			
31.21 Место для курения и чистки обуви	6,0			

Блок помещений КПП				
32 Комната часового по КПП-Л	15,0	15,0	15,0	15,0
33 Помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей СИЗО	9,0	9,0	9,0	9,0
34 Комната обыска с унитазом и умывальником (в кабине)	10,0	10,0	10,0	10,0
34.1 Помещение для досмотра посетителей	Не менее 5,0			
35 Проходной коридор КПП-Л	Ширина не менее 2 м			
36 Шлюз КПП-Т	Ширина 5,6 м, высота до низа выступающих конструкций 4,5 м			
37 Комната группы досмотра транспорта	12,0	12,0	18,0	18,0

КПП-Т				
38 Уборная с умывальником в тамбуре группы досмотра транспорта, караула по конвоированию КПП-Т 5)	Не менее 4,0			
39 Помещение для караула по конвоированию КПП-Т	3,0 на одного человека, но не менее 9,0			
Заголовок (Исключен, Изм. N 2).				
40 (Исключена, Изм. N 2).				
41 (Исключена, Изм. N 2).				
42 (Исключена, Изм. N 2).				
43 (Исключена, Изм. N 2).				
44 (Исключена, Изм. N 2).				
Помещения для посетителей (по возможности, размещается в КПП-О на въезде в локальную зону)				
45 Бюро пропусков	8,0	8,0	8,0	8,0
46 Комната (зал) для посетителей	20,0	40,0	60,0	60,0
47 Уборная с умывальником в тамбуре: 6)				
- общая	Не менее 2,0		-	
- мужская	-		Не менее 4,0	
- женская	Не менее 2,0			
48 Помещение приёма, досмотра и хранения посылок	10,0	12,0	12,0	15,0
49 Помещение приёма, досмотра и хранения передач (число приёмных окон (по 10 м ² на одно окно)	2	2	3	4
50 Комната приёма граждан администрацией СИЗО	12,0	12,0	12,0	12,0
51 Комната для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач	4,0	4,0	4,0	4,0
Аптека 7)				
52 Моечная	8,0	10,0	10,0	15,0
53 Дистилляционная	8,0	10,0	10,0	12,0
54 Расфасовочная	12,0	12,0	15,0	15,0
55 Автоклавная	8,0	10,0	10,0	12,0
56 Материальная	8,0	10,0	15,0	15,0

57 Ассистентская	24,0	24,0	24,0	24,0
58 Распаковочная	10,0	12,0	12,0	15,0
59 Помещение для оформления документов и выдачи лекарственных средств	10,0	10,0	10,0	10,0
60 Уборная ⁸⁾ с умывальником в тамбуре	Не менее 2,0			
61 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
Организационно-аналитический отдел (группа)				
62 Кабинет начальника отдела (группы)	-	-	12,0	12,0
63 Комната старшего инспектора (инспектора, старшего инженера, инженера)	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
Группа организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны				
64 Комната старшего инспектора (инспектора)	10,0	10,0	10,0	10,0
Юридическая группа				
65 Кабинет старшего юрисконсульта (юрисконсульта)	12,0	12,0	12,0	12,0
Оперативный отдел (группа)				
66 Кабинет начальника отдела (группы)	-	12,0	12,0	12,0
67 Кабинет заместителя начальника отдела	-	-	12,0	12,0
68 Комната старших оперуполномоченных	6,5 на одного человека, но не менее 12,0			
69 Комната оперуполномоченных	6,0 на одного человека, но не менее 10,0			
70 Комната младших оперуполномоченных	-	-	6,0 на одного человека, но не менее 10,0	
71 Комната инспекторов по проверке и доставке писем	6,0 на одного человека, но не менее 10,0			
72 Комната машинистки	-	-	10,0	10,0
Отдел (группа специального учёта ⁹⁾)				
73 Кабинет начальника отдела	12,0	12,0	12,0	12,0
74 Кабинет заместителя начальника отдела	10,0	10,0	10,0	10,0
75 Комната старших инспекторов, инспекторов и сотрудников специального учёта	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
76 Комната картотеки (смежная с помещением 74)	12,0	15,0	20,0	24,0

77 Комната работы с личными делами сотрудников СИЗО	8,0	9,0	12,0	15,0
78 Комната делопроизводителей	6,0 на одного человека, но не менее 10,0			
Отдел режима (безопасности)				
79 Кабинет начальника отдела	12,0	12,0	12,0	12,0
80 Кабинет заместителя начальника отдела	10,0	10,0	10,0	10,0
81 Комната старших инспекторов	6,5 на одного человека, но не менее 12,0			
82 Комната инспекторов	-	6,0 на одного человека, но не менее 10,0		
83 Класс служебно-боевой подготовки	2,5 м ² на сотрудника, из расчета 100%-ной численности дежурной смены, без учёта площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели			
Отдел охраны				
84 (Исключена, Изм. N 2).	6,5 на одного человека, но не менее 12,0			
85 Кабинет заместителя (заместителей) начальника отдела				
86 (Исключена, Изм. N 2).				
87 Комната старших инспекторов				
88 Комната инспекторов				
89 Класс служебно-боевой подготовки	2,5 м ² на сотрудника, из расчета 100%-ной численности дежурной смены			
Кинологическое отделение (группа)				
90 Кабинет начальника отделения	12,0	12,0	12,0	12,0
91 Комната старших инструкторов-кинологов, инструкторов-кинологов	6,0 на одного человека, но не менее 10,0			
Группа инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения				
92 Комната старшего инженера, инженера	12,0	12,0	12,0	12,0
93 Комната старшего техника, техника	12,0	12,0	15,0	15,0
94 Мастерская по ремонту аппаратуры, ТСОН и средств связи	15,0	15,0	18,0	18,0
Группа по боевой и специальной подготовке				
95 Комната старшего инструктора, инструктора	10,0	12,0	12,0	12,0
Психологическая лаборатория				
96 Кабинет начальника	12,0	12,0	12,0	12,0

97 (Исключена, Изм. N 2).				
98 Рабочий кабинет психолога	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
98.1 Кабинет групповой психологической работы с сотрудниками	Не менее 30,0			
98.2 Кабинет индивидуальной психологической работы с сотрудниками	Не менее 12,0			
Бухгалтерия				
99 Кабинет главного бухгалтера	12,0	12,0	12,0	12,0
100 Кабинет заместителя главного бухгалтера	-	-	10,0	10,0
101 Комната бухгалтеров	15,0	30,0	2x24,0	2x30,0
102 Комната экономиста по финансовой работе	-	-	10,0	10,0
103 Касса	6,0	6,0	6,0	6,0
Отдел (группа) интендантского и хозяйственного обеспечения				
104 Кабинет начальника отдела	12,0	12,0	12,0	12,0
105 Комната старшего инспектора	-	-	12,0	12,0
106 Комната инспекторов, агентов по снабжению, экспедиторов	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
Отдел коммунально-бытового обеспечения				
107 Кабинет начальника отдела	12,0	12,0	12,0	12,0
108 Комната главного энергетика	-	-	-	10,0
109 Комната старшего инженера-энергетика	10,0	10,0	10,0	-
110 Комната главного механика	-	-	-	10,0
111 Комната старшего инженера-механика	10,0	10,0	10,0	-
112 Комната старших инспекторов, инспекторов	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
113 Комната инженера, инженера по охране труда, техника-теплотехника	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
114 Комната коменданта (смотрителя) зданий	10,0	10,0	10,0	10,0
Отдел (группа) по воспитательной работе				
115 Кабинет начальника отдела	12,0	12,0	12,0	12,0
116 Комната старших инспекторов	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
117 Комната инспекторов	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			

118 Комната воспитателей ¹⁰⁾	6,0 на одного человека, но не менее 10,0			
Отдел (группа) кадров				
119 Кабинет начальника отдела	12,0	12,0	12,0	12,0
120 Комната старшего инспектора	-	-	12,0	12,0
121 Комната инспекторов и специалистов по кадрам	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
Группа социальной защиты и учёта трудового стажа осуждённых ¹⁾				
122 Комната старшего инспектора (инспектора)	10,0	10,0	10,0	10,0
Помещения вспомогательного и обслуживающего назначения				
123 Зал совещаний (общая площадь)	50,0	75,0	100,0	125,0
124 Рабочая комната при зале совещаний	18,0	18,0	18,0	18,0
125 (Исключена, Изм. N 2).				
126 Кабинет прокурора		8,0		
127 Библиотека для работников СИЗО	10,0	15,0	20,0	25,0
128 Комната заведующего библиотекой для работников СИЗО	8,0	8,0	8,0	8,0
129 Мужская гардеробная инспекторов дежурной смены отдела режима с душевой	0,6 на одного человека, одна душевая сетка на 15 человек			
130 Женская гардеробная младших инспекторов дежурной смены отдела режима с душевой				
131 Мужская гардеробная инспекторов дневной смены отдела режима с душевой				
132 Женская гардеробная инспекторов дневной смены отдела режима с душевой				
133 Мужская гардеробная инспекторов отдела охраны с душевой				
134 Женская гардеробная инспекторов отдела охраны с душевой				
135 Комната для подогрева и приёма пищи инспекторов внутренних постов	10,0	10,0	12,0	12,0
136 Помещения для сушки одежды и обуви	8,0	8,0	10,0	12,0
137 (Исключена, Изм. N 1).				
138 Радиоузел	8,0	8,0	10,0	10,0
139 Помещение радиостанции	По расстановке оборудования, но не менее 15,0			
140 Кроссовая ¹¹⁾	Определяется проектом, но не менее 9,0			

141 Аппаратная связи	14,0	18,0	22,0	26,0
142 Аккумуляторная (при применении кислотных аккумуляторов) с тамбуром ³⁾	Определяется проектом, но не менее 12			
143 Дизельная	По расстановке оборудования, но не менее 36,0			
144 Архив	10,0	12,0	18,0	20,0
145 Мужская ¹²⁾ уборная	Не менее 4,0			
146 Женская ¹³⁾ уборная	Не менее 4,5			
147 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади этажа, но не менее 4,0, при площади этажа менее 400 м ² - одно помещение на два смежных этажа			
148 Помещение хранения люминесцентных ламп ¹⁾	Определяется проектом			
Подразделение по защите государственной тайны				
149 Комната сотрудников подразделения по защите государственной тайны	6,0 на одного человека, но не менее 10,0			
150 Комната для работы с документами	Не менее 10,0			
Ветеринарный специалист				
151 Кабинет ветеринарного специалиста ¹⁵⁾	18,0			
1) Предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование. 2) Следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование при наличии самостоятельного стрельбища либо при удалённости СИЗО от территориального органа ФСИН России более 100 км. 3) Следует предусматривать при отсутствии ИБП. 4) Следует оборудовать: мужская - одним унитазом, одним писсуаром, одним умывальником; женская - одним унитазом, одним умывальником. 5) Следует оборудовать одним унитазом, одним писсуаром, одним умывальником. 6) Следует оборудовать: общая - одним унитазом, одним умывальником; мужская - одним унитазом, одним писсуаром, одним умывальником; женская - одним унитазом, одним умывальником. 7) В соответствии с заданием на проектирование допускается вместо помещений аптеки предусматривать помещения аптечного распределительного пункта, состав помещений которого устанавливается заданием на проектирование. 8) Следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником.				

9) В соответствии с заданием на проектирование в составе помещений могут выделяться комнаты учёта: подозреваемых, обвиняемых, осужденных и хозобслуги, а также группы оформления из расчёта 6 м^2 на сотрудника СИЗО, но не менее 10 м^2 .

10) Следует предусматривать при содержании в СИЗО несовершеннолетних.

11) Допускается объединять с аппаратной связи.

12) Следует оборудовать одним унитазом на 25 и одним писсуаром на 18 работников, одним умывальником.

13) Следует оборудовать одним унитазом на 15 и одним гигиеническим душем на 75 работников, одним умывальником.

14) На площадке караула число мест для заряжания (разряжания) оружия, закрытых кабин с выгулом для служебных собак, машино-мест в боксе для транспортных средств резервной группы и вид транспортных средств следует определять заданием на проектирование. Бокс для транспортных средств резервной группы следует предусматривать только в составе СИЗО с протяженностью периметра охраны свыше 1000 м .

15) Принимают по заданию на проектирование в соответствии со штатным расписанием работников СИЗО.

Примечания

1 В зале совещаний допускается проводить выездные судебные заседания. В этом случае при зале следует предусматривать: совещательную комнату, комнату участников судебного процесса, комнату свидетелей, комнату секретаря. Необходимость проведения выездных судебных заседаний, состав и площади дополнительных помещений уточняются заданием на проектирование. В зале следует предусматривать место для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных во время проведения судебных процессов из расчёта $1,2 \text{ м}^2$ на человека, отделенное перегородкой, отвечающей требованиям 14.17.

2 Размещение дизельной мощностью свыше 100 кВт следует предусматривать в отдельно стоящем здании в локальной зоне. Высота помещения дизельной должна быть не менее $3,6 \text{ м}$.

3 Число и площади технических помещений - вентиляционных камер, узлов ввода, электрощитовых, помещений для ИБП и т.п. определяются расчётом согласно действующих нормативно-технических документов.

4 Допускается оборудование ИБП с блоком аккумуляторных батарей устраивать в энергетическом модуле контейнерного типа и располагать вне административного здания. Место расположения модуля необходимо согласовывать со службами режима и охраны территориального органа.

5 Площади помещений и число рабочих мест следует уточнять в зависимости от численности штатов и в соответствии с 5.3. При этом число душевых сеток в душевых при гардеробных следует рассчитывать исходя из числа работающих в смену.

6. По техническому заданию комната обыска с унитазом и умывальником может располагаться в КПП-0.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.5 Блок помещений дежурной службы и блок помещений караула следует размещать в одном здании с КПП-Л, КПП-Т. Входы в блок помещений дежурной службы следует предусматривать из проходного коридора, вход в блок помещений караула - с площадки караула.

Вход в помещение ДПНСИ предусматривается из коридора блока помещений дежурной службы. Вход в помещение ЦПТКВ предусматривается из помещения ДПНСИ.

Вход в помещение ситуационного центра устраивается из коридора блока помещений

дежурной службы.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.6 Серверная ИСБ размещается в смежном с ЦПТКВ помещении. Вход в серверную устраивается из помещения ЦПТКВ.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.7 Блок помещений КПП-Л, встроенных в административное здание СИЗО, должен располагаться смежно с блоком помещений дежурной службы и блоком помещений КПП-Т.

В проходном коридоре КПП-Л устраивается отсекающий тамбур, который образуется стенами проходного коридора и двумя решетчатыми перегородками, отвечающими требованиям [4], [27], с дверями, оборудованными электромеханическими запорными устройствами, управление которыми осуществляется из комнаты часового по КПП-Л.

В отсекающем тамбуре проходного коридора КПП-Л следует предусматривать дверные проемы:

- образующие сам тамбур;
- в помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей.

В проходном коридоре, вне объема отсекающего тамбура, за пределами зоны свободного доступа посетителей могут предусматриваться внутренние дверные проемы ведущие:

- в коридор блока помещений КПП;
- в коридор блока помещений дежурной службы;
- в коридор первого этажа;
- на центральную лестничную клетку административного здания СИЗО.

Наличие наружных оконных проёмов в проходном коридоре и отсекающем тамбуре не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.8 Комнату часового КПП-Л следует размещать смежно с отсекающим тамбуром проходного коридора. В стене отделяющей отсекающий тамбур от комнаты часового, следует предусматривать оконный проем с заполнением пулестойким оконным блоком, позволяющий просматривать весь отсекающий тамбур и входы в него (по возможности - объем проходного коридора), а также лоток для сдачи документов и оружия часовому КПП-Л. Требования по технической укреплённости комнаты часового КПП-Л изложены в 12.3. Дверной проем комнаты часового КПП-Л следует предусматривать во внутренний коридор блока помещений КПП.

Устройство и оборудование помещения часового КПП-Л, проходного коридора с отсекающим тамбуром должно соответствовать СанПиН 2.6.1.3488.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.9 Помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей устраивается напротив помещения часового КПП-Л через проходной коридор. Вход в помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей следует предусматривать только из отсекающего тамбура.

Помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей следует оборудовать решетчатой дверью с доводчиком и электромеханическим замком, открываемым из помещения часового КПП-Л. В помещении для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей устанавливаются индивидуальные шкафчики с кодовыми замками.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

8.10 Комнату группы досмотра транспорта следует размещать смежно с транспортным шлюзом. В стене, разделяющей комнату группы досмотра транспорта и транспортный шлюз, следует предусматривать оконный проем, обеспечивающий максимальный обзор помещения шлюза с рабочего места сотрудников группы досмотра транспорта, а также дверной проем. Требования по технической укреплённости комнаты группы досмотра транспорта аналогичны требованиям, предъявляемым к комнате часового КПП-Л.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

8.11 Помещение для караула по конвоированию следует размещать смежно с транспортным шлюзом. Вход в помещение для караула по конвоированию следует предусматривать из транспортного шлюза с устройством тамбура при входе в помещение. В непосредственной близости от комнаты группы досмотра транспорта и помещения для караула по конвоированию КПП-Т следует располагать уборную.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.12 Требования, предъявляемые к оборудованию транспортного шлюза, проходного коридора приведены в [4]. Специальные (режимные) изделия для оборудования КПП принимаются согласно [27].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.13 Блок помещений караула следует размещать смежно с блоком помещений КПП-Т рядом с выходом из административного здания на площадку караула.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.14 Класс служебно-боевой подготовки работников дежурной службы располагается рядом с помещением ситуационного центра либо напротив него.

8.15 Комнаты для подогрева и приема пищи в блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула допускается предусматривать без естественного освещения.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.16 Площадку караула следует устраивать в виде участка изолированной территории, образуемого ограждением сплошного заполнения (железобетон, кирпич) высотой не менее 3,5 м с козырьком из АКЛ. По верху ограждения организуется рубеж обнаружения. Для обеспечения действий работников СИЗО по отражению нападения на блок помещений караула в полотне ограждения на высоте 1,5 м следует оборудовать бойницы размерами 150 × 200 мм, закрываемые металлическими ставнями. Расстояние между бойницами не более 5,0 м. Расстояние между бойницами не более 5 м.

Проходы на площадку караула следует устраивать со стороны запретной и локальной зон. Дверные проемы в ограждении площадки караула следует заполнять дверными блоками усиленной конструкции, оборудованными электромеханическими замками, управляемыми из помещения начальника караула. В соответствии с заданием на проектирование на входе на площадку караула допускается предусматривать вместо двери усиленной конструкции установку пустотистой двери. Проход на площадку караула со стороны локальной зоны следует оборудовать отсекающим тамбуром, выполненным из решетчатого ограждения с решетчатой дверью. Ограждение отсекающего тамбура и пространства над ним выполняется в соответствии с требованиями 11.12.

На объектах протяженностью периметра охраны более 1000 м на площадке караула следует предусматривать устройство бокса для транспортных средств резервных групп караула, располагаемого смежно с блоком помещений караула и выполняемого в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для хранения транспортных средств. При устройстве бокса для транспортных средств резервной группы ограждение площадки караула для проезда в запретную зону СИЗО следует оборудовать металлическими откатными (раздвижными) или подъемными воротами со сплошным заполнением створок (створки) и электромеханическим приводом, управляемым из комнаты начальника караула и его помощника с размещением оператора.

На площадке караула следует оборудовать: площадку для построения караула; места для заряжания (разряжания) оружия; место для курения и чистки обуви; спортивные снаряды; вольеры для содержания служебных собак; бокс для транспортных средств резервных групп караула; пожарный щит. Состав сооружений и количество оборудования площадки караула устанавливаются заданием на проектирование.

Состав и вид транспортных средств резервных групп караула устанавливаются заданием на проектирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.17 КХО и КХСИБиСАО следует предусматривать в блоке помещений караула. Входы в КХО и КХСИБиСАО следует предусматривать из коридора блока помещений караула. Устройство дополнительных входов в КХО, а также оконных проемов (за исключением окна для выдачи оружия) в наружных и внутренних стенах не допускается. Внутренний коридор блока помещений для обслуживания оружия, хранения и обслуживания спецсредств следует оборудовать дверями с электромеханическими замками, управление которыми осуществляется исключительно из комнаты начальника караула.

Во внутреннем коридоре блока помещений для обслуживания оружия, хранения и обслуживания спецсредств следует предусматривать дверной проем в комнату чистки оружия.

Для обеспечения визуального контроля над зоной выдачи (сдачи) и чистки оружия следует предусматривать ее оборудование СОТ с выводом сигнала в комнату начальника караула, ЦПТКВ.

Передаточное окно для выдачи оружия и боеприпасов размерами 180х240 мм на высоте 1100 мм от уровня пола следует предусматривать в стене, отделяющей КХО от комнаты чистки оружия, передачное окно для выдачи средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны в стене, отделяющей КХСИБиСАО от комнаты чистки оружия. Требования к оборудованию передаточных окон для выдачи оружия и выдачи средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны приведены в [4], [27].

Помещения КХО и КХСИБиСАО должны соответствовать требованиям [5].

Размещение помещений с влажным и мокрым режимом работы смежно, а также над помещениями КХО и КХСИБиСАО не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.18 (Исключен, Изм. N 1).

8.19 Комнату чистки оружия необходимо располагать смежно с КХО и КХСИБиСАО. В комнате чистки оружия устройство оконных проемов в наружных и внутренних стенах (за исключением проемов для выдачи оружия, средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны) не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.20 Комната хранения средств противохимической защиты предназначена для хранения регенеративных патронов, пусковых брикетов, брикетов дополнительной подачи кислорода.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.21 Вход в мастерскую по ремонту вооружения, спецсредств, и химического имущества следует предусматривать из комнаты начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества. Оборудование мастерской следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, в зависимости от объемов ремонта и технического обслуживания оружия, спецсредств и спецсредств и химического имущества.

8.22 В блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула рядом с гардеробной следует предусматривать помещение для сушки верхней одежды и обуви.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

8.23 Для размещения и установки необходимых приборов и аппаратуры предусматриваются аппаратная связи и кроссовая, которые должны располагаться вблизи помещения оператора ЦПТКВ или непосредственно над ним так, чтобы длина кабелей между этими помещениями была не более 30-50 м.

8.24 При проектировании кабинета начальника СИЗО, кабинетов заместителей начальника СИЗО, помещений оперативного подразделения, помещений подразделения по защите государственной тайны, мобилизационного подразделения и иных режимных помещений, установленных заданием на проектирование, следует учитывать требования нормативных документов, регламентирующих вопросы устройства и оборудования помещений для хранения и (или) работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

8.25 В помещениях административного здания предусматривается и размещается мебель (в соответствии с функциональным назначением помещения), необходимое для работы сотрудников СИЗО оборудование и организационная техника.

8.26 Устройство проёмов в стенах между помещениями аптеки и смежными с ними помещениями иного назначения не допускается.

Контрольно-пропускной пункт

8.27 СИЗО следует оборудовать КПП:

- КПП-0 (отдельно стоящее здание);
- КПП-Л (встроенный в административное здание СИЗО);
- КПП-Т (встроенный в административное здание СИЗО);
- КПП-М1 (внутренний КПП малого типа (устраивается, когда хозяйственно-складская зона находится в пределах периметра охраны);
- КПП-М2 (КПП малого типа (устраивается, когда хозяйственно-складская зона находится вне периметра охраны).

8.28 На периметре охраны СИЗО возведение КПП малого типа не допускается.

8.29 Состав и площади помещений основного КПП-0 следует предусматривать по таблице 3.

Состав и площади помещений КПП-Л и КПП-Т следует предусматривать по таблице 2.

В составе КПП-М1(внутреннего КПП малого типа) следует предусматривать помещения 1-3 таблицы 3. Необходимость устройства контрольной площадки для досмотра транспортных средств в указанном случае определяется заданием на проектирование.

8.30 Требования к проходному коридору КПП-М1, КПП-М2 на въезде в хозяйственно-складскую зону, на стыке режимной и хозяйственно-складской зон аналогичны требованиям, предъявляемым к проходному коридору КПП-Л, расположенного в административном здании. На КПП малого типа на стыке режимной и хозяйственно-складской зон не распространяются требования по оборудованию отсекающего тамбура металлообнаружителем и рентгеноскопом.

8.31 В составе КПП-М2 для пропуска транспортных средств в хозяйственно-складскую зону следует предусматривать помещения 1-3 таблицы 3, а также контрольную площадку для досмотра транспортных средств.

Таблица 3

Наименование помещений КПП	Площадь, не менее, м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел
----------------------------	--

	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
1 Комната дежурного инспектора (часового) по КПП	15,0	15,0	15,0	15,0
2 Проходной коридор	Ширина не менее 2,0 м			
3 Уборная с умывальником в тамбуре ¹⁾	Не менее 2,0			
4 Помещение (зал) для посетителей	20,0	40,0	60,0	60,0
5 Уборная с умывальником в тамбуре ¹⁾ (для посетителей):				
- общая	Не менее 2,0		-	-
- мужская	-	-	Не менее 2,0	
- женская	-	-	Не менее 2,0	
6 Комната приема граждан администрацией СИЗО	12,0	12,0	12,0	12,0
7 Помещение приёма, досмотра и хранения передач (число приёмных окон из расчета 10 м ² на одно окно)	2	2	3	4
8 Помещение приёма, досмотра и хранения посылок	10,0	12,0	12,0	15,0
9 Комната для хранения и мытья инвентаря, используемого для проверки передач	4,0	4,0	4,0	4,0
10 Бюро пропусков	8,0	8,0	8,0	8,0
11 Комната хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей	6,0	7,0	7,0	8,0
¹⁾ Каждую уборную следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником. Примечания 1 Помещения, приведенные в 4-10 могут быть предусмотрены в административном здании, при этом они исключаются из состава КПП-0.				

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Помещения для посетителей

8.32 Помещения бюро пропусков, приема, досмотра и хранения посылок и передач располагаются смежно относительно друг друга в одном блоке, смежном по отношению к комнате (залу) для посетителей. В стенах помещения бюро пропусков, помещений приема, хранения и выдачи посылок и передач, отделяющих их от помещения (зала) для посетителей, устраиваются оконные проемы для приема и выдачи документов (посылок, передач). Требования к заполнению данных оконных проемов изложены в 12.3.

Устройство дверных проемов в стенах между помещением (залом) для посетителей и помещениями приема, хранения и выдачи посылок и передач, бюро пропусков не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.33 Устройство и оборудование помещений приема, досмотра и хранения посылок и передач должно соответствовать СанПиН 2.6.1.3488, регламентирующих работу с лучевыми досмотровыми установками..

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Общежитие для работников следственных изоляторов

8.34 Здание общежития квартирного типа для работников СИЗО следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям СП 54.13330, из расчёта обеспечения жилыми помещениями не менее 30% работников СИЗО. Число квартир и их типы, по числу комнат, следует устанавливать заданием на проектирование индивидуально в каждом конкретном случае исходя из сложившихся местных условий.

Столовая (буфет) для работников следственных изоляторов

8.35 Столовые (буфеты) для работников СИЗО следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям СП 118.13330 и СанПиН 2.3/2.4.3590. Число посадочных мест следует определять из расчёта обслуживания 100% штатной численности работников СИЗО в три посадки, при этом площадь одного посадочного места принимается не менее 1,8 м².

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Спортивный корпус (спортивный корпус с тиром)

8.36 Необходимость устройства спортивного корпуса и тира устанавливается заданием на проектирование, при этом допускается предусматривать в составе объектов СИЗО спортивный корпус без тира или только тир.

Тип стрелкового тира (открытый, полуоткрытый, крытый) и дистанцию стрельбы определяют заданием на проектирование.

Состав и площади помещений спортивного корпуса (спортивного корпуса с тиром) для работников СИЗО следует предусматривать по таблице 4.

Таблица 4

Наименование помещений спортивного корпуса (спортивного корпуса с тиром) для работников СИЗО	Площадь, не менее, м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
1 Спортивный зал (размеры), м	18,0х15,0	24,0х15,0	30,0х18,0	30,0х18,0
2 Тренажёрный зал	40,0	40,0	40,0	50,0
3 Зал для борьбы	18,0х15,0	18,0х15,0	18,0х15,0	18,0х15,0
4 Вестибюль с гардеробом	0,6 м ² на одного занимающегося, но не менее 30,0			
5 Раздевальные мужская и женская	1,4 м ² на одного человека из расчета 15% штатной численности работников			
6 Душевые при раздевальных ¹⁾	Не менее 2,0			
7 Уборная ²⁾ с умывальником в тамбуре:				
- женская	Не менее 2,0			

- мужская	Не менее 4,0			
8 Помещение для хранения спортивного инвентаря	10,0	20,0	30,0	40,0
9 Комната инструкторов	10,0	10,0	10,0	10,0
10 Кабинет заведующего	12,0	12,0	12,0	12,0
11 Кабинет врача терапевта	15,0	15,0	15,0	15,0
12 Ожидальная	9,0	9,0	9,0	9,0
13 Помещение для хранения уборочного инвентаря	4,0	4,0	4,0	4,0
14 Сауна в составе ³⁾ :				
- камера сухого пара	16,0	16,0	16,0	16,0
- раздевальная	12,0	12,0	12,0	12,0
- комната отдыха	16,0	16,0	16,0	16,0
- душевая	Не менее 2,0			
- уборная	Не менее 2,0			
15 Помещение хранения люминесцентных ламп ⁴⁾	Определяется проектом			
Тип				
16 Стрелковая галерея длиной 25 м (число огневых рубежей), шт.	2,0	2,0	4,0	4,0
17 Комната инструктора	8,0	8,0	8,0	8,0
18 Помещение для хранения инвентаря	4,0	4,0	6,0	6,0
19 Комната для чистки оружия	8,0	8,0	12,0	12,0
20 Гардеробная	6,0	8,0	12,0	12,0
¹⁾ Следует оборудовать одной душевой сеткой на 5 мест в раздевальной.				
²⁾ Следует оборудовать: женская - одним унитазом на 30 мест в раздевальной, одним умывальником; мужская - одним унитазом, одним писсуаром на 50 мест в раздевальной, одним умывальником.				
³⁾ Следует оборудовать одной душевой сеткой на два места в камере сухого пара и одним унитазом.				
⁴⁾ Предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование.				

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Городок специальной подготовки

8.37 Объекты (оборудование) городка специальной подготовки следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, с учетом требований актов ФСИН России, регламентирующих оборудование объектов учебно-материальной базы [31].

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Наименование подраздела (Исключено, Изм. N 1).

8.38-8.43 (Исключены, Изм. N 1).

9 Состав, площади и требования к оборудованию помещений зданий режимной зоны

Режимный корпус

9.1 (Исключен, Изм. N 1).

9.2 Планировочные решения должны обеспечивать минимальное передвижение подозреваемых, обвиняемых, осуждённых в пределах этажа и через другие этажи режимного корпуса.

Перемещение подозреваемых, обвиняемых, осуждённых по этажам следует осуществлять по лестничной клетке.

Кабинет оператора СОТ следует размещать таким образом, чтобы визуально просматривался коридор, прилегающий к посту, и двери камерных помещений.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.3 В режимных корпусах следует предусматривать лифт (подъёмник), грузоподъёмностью не менее 100 кг для подъёма пищи на этажи.

9.4 В пределах этажа режимного корпуса камеры следует разбивать на камерные секторы (посты), в каждом из которых допускается содержать не более 100 человек. Пересечение камерного сектора (поста) лестничными клетками не допускается.

Камерные секторы (посты) для женщин, несовершеннолетних, мужчин следует взаимно изолировать, располагая их на отдельных этажах, лучах режимных корпусов, в отдельных режимных корпусах.

9.5 Душевые для подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, а также постирочные и сушилки личного белья допускается размещать в пределах камерного сектора (поста). Помещения вспомогательного назначения и кабинеты следует располагать вне камерного сектора (поста), при этом кабинет оперативного работника следует размещать на максимальном удалении от камерного сектора на путях конвоирования подозреваемых, обвиняемых, осуждённых в кабинеты следователей и адвокатов, в районе выходов на лестничные клетки, в местах примыкания переходных галерей.

9.6 (Исключен, Изм. N 1).

9.7 Помещения для осуждённых к пожизненному лишению свободы, а также осуждённых, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (осуждённых к смертной казни), сектор карцеров, камерный сектор для подозреваемых, обвиняемых, осуждённых отрицательной направленности должны размещаться на первом этаже режимного корпуса, изолировано от остальных помещений или в отдельном здании. Сектор помещений для осуждённых к пожизненному лишению свободы, а также осуждённых, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (осуждённых к смертной казни), камерный сектор для подозреваемых, обвиняемых, осуждённых отрицательной направленности должны иметь отдельный вход. При размещении режимного корпуса СИЗО в отдельном здании, предусматривается сектор карцеров для лиц находящихся в нём. Состав и площади помещений режимного корпуса СИЗО следует предусматривать по таблице 6.

Таблица 6

Наименование помещений режимного корпуса	Площадь, не менее, м ² , или число приборов, шт.
1 Одноместная камера (суммарная вместимость камер - не менее 2% лимита)	6,0

наполнения режимного корпуса)	
2 Двухместная камера (суммарная вместимость камер - не менее 10% лимита наполнения режимного корпуса)	8,0
3 Четырехместная камера (суммарная вместимость камер - не более 81% лимита наполнения режимного корпуса)	16,0
4 Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, у которых произошёл нервный срыв (одна на 300 чел)	6,0
5 Камера для содержания женщины с ребёнком (суммарная вместимость камер - не менее 6% численности женщин)	12,0
6 Помещения яслей в составе:	
- комната воспитателя	9,0
- уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре	Не менее 2,0
- групповая с раздевальной, буфетной, зоной отдыха	5,0 на одного ребёнка
- туалетная	0,8 на одного ребёнка
(групповая и туалетная рассчитываются на 50% числа женщин с детьми)	
7 Комната для мытья и хранения посуды (не менее одной на этаж)	15,0
8 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей (не менее одной на два этажа)	10,0
9 Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей (не менее одной на два этажа)	10,0
10 Кабинет оператора СОТ (один оператор на 30 видеокамер, допускается предусматривать комнату одну на этаж или одну на корпус)	8,0 на одного человека, но не менее 12,0
11 Кабинет оперативного работника (один на 200 подозреваемых и обвиняемых)	12,0
11.1 Комната обыска ⁷⁾	10,0
12 Кабинет приема администрацией СИЗО подозреваемых, обвиняемых, осужденных (одна на 400 чел)	12,0
13 Кабинет врача для амбулаторного приема с тамбуром и процедурной (один на 250 чел.)	26,0
14 Помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с служебной собакой	6,0 на одного человека, но не менее 12,0
15 Кабинет начальника корпусного отделения (один на 300 подозреваемых и обвиняемых)	10,0
16 (Исключена, Изм. N 2).	
17 Кабинет для индивидуальной психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными (один на режимный корпус)	Не менее 12,0
18 Помещение для хранения библиотечного фонда (из расчета 10 единиц книжного фонда на одного обвиняемого, подозреваемого и осужденного)	2,5 на 1000 единиц книжного фонда
19 Комната ²⁾ для отправления религиозных обрядов (одна на режимный	0,02 на одного человека, но не менее 9,0

корпус)		
20 Комната для несовершеннолетних по проведению консультаций по общеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра телепередач и фильмов	0,4 на одного несовершеннолетнего, но не менее 12,0	
21 Помещение общеразвивающих тренажеров ³⁾	4,5 на один тренажер, но не менее 25,0	
22 Мастерские для несовершеннолетних	0,5 на одного несовершеннолетнего, но не менее 24,0	
23 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на каждом этаже, в каждом корпусном отделении)	0,8 на 100 м - общей площади, но не менее 4,0	
24 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря (одна на режимный корпус)	до 500 чел 10,0	св. 500 чел 12,0
25 Душевая (не менее одной на камерный сектор (пост))	Одна сетка на 12 чел, число душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости	
25.1 Раздевальная при душевой	0,7 на одну душевую сетку, но не менее 2,0	
26 Постирочная личного белья подозреваемых, обвиняемых, осужденных (одна на камерный сектор (пост), смежная с душевой)	10,0	
27 Сушилка личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных (одна на камерный сектор (пост), смежная с постирочной)	10,0	
28 Санпропускник (из расчета одна дезинфекционная камера на 500 подозреваемых, обвиняемых и осужденных) в составе:		
- грязное отделение дезинфекционной камеры	Определяется расстановкой оборудования	
- чистое отделение дезинфекционной камеры	Определяется расстановкой оборудования	
- душевая сетка для подозреваемых, обвиняемых, осужденных	Одна сетка на дезинфекционную камеру	
- душевая сетка для дезинфектора	Одна сетка на дезинфекционную камеру	
- раздевальная	3,0	
- одевальная	3,0	
29 Уборная для АУП с умывальником в тамбуре ¹⁾	Не менее 2,0	
30 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных) из них:	6,0 на одного человека, но не менее 20,0	
- для занятий спортом (каждый четвертый прогулочный двор) в том числе:		
- для взрослых	30,0	
- для несовершеннолетних из расчёта:		

1 на 100 чел (размеры 18,0х12,0 м)	216,0
1 на 50 чел (размеры 12,0х9,0 м)	108,0
31 Помещение для хранения спортивного инвентаря	Не менее 6,0
32 Прогулочный двор для женщин с детьми, оборудованный детской площадкой (суммарная вместимость - 50% численности женщин с детьми)	20,0
Сектор карцеров	
33 Кабинет оператора СОТ	12,0
33.1 Комната обыска ⁷⁾	10,0
34 Карцер (суммарная вместимость карцеров - не менее 3% лимита наполнения СИЗО)	6,0
34.1 Камера ШИЗО одноместная (суммарная вместимость камер ШИЗО - не менее 2% численности осужденных хозобслуги)	6,0
34.2 Помещение для дневного хранения постельных принадлежностей	6,0
35 Комната для мытья и хранения посуды	6,0
36 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей	5,0
37 Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей	5,0
38 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0
39 Душевая ⁴⁾	Не менее 2,0
40 Уборная для АУП с умывальником в тамбуре ¹⁾	Не менее 2,0
41 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% числа карцеров и камер ШИЗО)	20,0
Сектор помещений с камерами для размещения осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (осужденных к смертной казни) ⁵⁾	
42 Кабинет оператора СОТ	8,0 на одного человека, но не менее 12,0
42.1 Комната обыска ⁷⁾	10,0
43 Одноместная камера	6,0
44 Двухместная камера	8,0
45 Комната хранения и мытья посуды	6,0
46 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей	6,0
47 Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей	6,0

48 Душевая ⁴⁾	Не менее 2,0
49 Уборная с умывальником в тамбуре ¹⁾	Не менее 2,0
50 Прогулочные одноместные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% числа камер)	20,0
Камерный сектор для подозреваемых, обвиняемых и осужденных отрицательной направленности ⁶⁾	
51 Одноместная камера (суммарная вместимость камер - не менее 2% лимита наполнения блока)	6,0
52 Двухместная камера (суммарная вместимость камер - не более 98% лимита наполнения блока)	8,0
53 Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, у которых произошёл нервный срыв (одна на блок)	6,0
54 Кабинет оператора СОТ (один оператор на 30 видеокамер, допускается предусматривать комнату одну на этаж или одну на корпус)	8,0 на одного человека, но не менее 12,0
55 Кабинет оперативного работника (один на 200 подозреваемых, обвиняемых и осужденных)	12,0
55.1 Комната обыска ⁷⁾	10,0
56 Помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с собакой	12,0
57 Кабинет врача для амбулаторного приема с процедурной (один на 250 подозреваемых и обвиняемых)	26,0
58 Кабинет для индивидуальной психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными	Не менее 12,0
59 Комната для мытья и хранения посуды (не менее одной на этаж)	15,0
60 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей	10,0
61 Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей	10,0
62 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на каждом этаже, в каждом корпусном отделении)	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0
63 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря (одна на режимный корпус)	9,0
64 Душевая (не менее одной на камерный сектор (пост))	Одна сетка на 25 чел, число душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости (в пределах поста)
64.1 Раздевальная при душевой	0,7 на одну душевую сетку, но не менее 2,0
65 Постирочная личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных (одна на камерный сектор (пост), смежная с душевой)	10,0

66 Сушилка личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных смежная с постирочной	10,0
67 Уборная с умывальником в тамбуре (одна на корпусное отделение) ¹⁾	Не менее 2,0
68 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных) из них:	6,0 на одного человека, но не менее 20,0
- для занятий спортом (каждый четвертый прогулочный двор):	30,0
69 Помещение для хранения спортивного инвентаря	Не менее 6,0
1) Следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником. 2) В случае размещения СИЗО на территории, где население имеет различный национально-религиозный состав, в режимном корпусе (за исключением сектора осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (осужденных к смертной казни) следует предусматривать несколько комнат для отправления религиозных обрядов. Число комнат определяется заданием на проектирование. 3) Число помещений и тренажеров устанавливается заданием на проектирование. Для совершеннолетних и несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, подозреваемых и обвиняемых мужского и женского пола предусматриваются отдельные изолированные помещения общеразвивающих тренажеров. 4) Следует оборудовать одной душевой сеткой. 5) Суммарная вместимость камер устанавливается заданием на проектирование. 6) Суммарная вместимость камерного сектора для подозреваемых, обвиняемых и осужденных отрицательной направленности устанавливается заданием на проектирование. 7) Следует оборудовать одним унитазом и одним умывальником (без кабины).	
Примечания 1 Для содержания отдельных категорий (отрицательной направленности) подозреваемых, обвиняемых и осужденных предусматривается камерный сектор (изолированный участок), оборудованный системами видеонаблюдения, электронного контроля доступа с выводом на пульта операторов СОТ и ЦПТКВ, переговорным устройством. 2 (Исключено, Изм. N 1). 3 Заданием на проектирование могут предусматриваться отделения для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, состоящих на диспансерном учете по туберкулезу. Для них следует проектировать камеры, комнаты хранения и мытья посуды, кладовые чистого и грязного белья, душевые, постирочные и сушилки личного белья, кладовые уборочного инвентаря, кабинет врача с процедурной, санпропускник. Число камер и наличие дополнительных помещений в отделении определяется заданием на проектирование. Туберкулезное отделение следует надежно изолировать от остальных камер. При лимите наполнения СИЗО 1000 чел и более размещение туберкулезного отделения следует предусматривать в отдельно стоящем корпусе. Состав и площади помещений корпуса в данном случае следует принимать аналогично режимному корпусу по настоящей таблице. При туберкулезном отделении дополнительно следует предусматривать мастерские на 25% вместимости туберкулезного отделения из расчёта нормы площади 6 м² на одного человека. Устройство и оборудование помещений туберкулёзного отделения, заполнение дверных и оконных проёмов, применение режимных изделий, инженерное оборудование, а также общестроительные требования следует предусматривать аналогичными требованиями к режимным корпусам СИЗО. Требования к устройству и оборудованию камер туберкулезного отделения и прогулочных дворов следует принимать в соответствии с 9.8, разделом 10.	

4 При реконструкции и расширении режимных корпусов необходимость проектирования санпропускника определяется заданием на проектирование.

5 Необходимость устройства камер временного и помещений дневного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных определяется заданием на проектирование, площади указанных помещений определяются в соответствии с действующими нормативными документами.

6 Как правило, помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с собакой следует размещать на первом этаже корпуса.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

9.8 Санитарную (жилую) площадь, приходящуюся на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного в камерных помещениях (за исключением камер ШИЗО для хозобслуги), следует принимать не менее $4,0 \text{ м}^2$ в соответствии с [19], для лиц, состоящих на диспансерном учете по туберкулезу, - не менее $8,0 \text{ м}^2$ в соответствии с СП 2.1.3678.

По расстановке мебели и оборудования площадь одноместной камеры следует принимать не менее $6,0 \text{ м}^2$.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

9.9 (Исключен, Изм. N 1).

Сборное отделение, карантинное отделение

9.10 Сборное и карантинное отделения допускается размещать, как в отдельно стоящем здании, соединённом переходной галереей с режимным корпусом, так и на первом этаже режимного корпуса.

9.11 Размещение помещений сборного и карантинного отделений должно быть предусмотрено таким образом, чтобы подозреваемые, обвиняемые, и осужденные, убывающие из СИЗО, при прохождении не могли встретиться с вновь прибывшими.

9.12 Санпропускники сборного отделения должны размещаться на первом этаже в обособленном отсеке и иметь сообщение с комнатой обыска. Они должны быть разделены на потоки с целью увеличения пропускной способности.

В санпропускнике между грязным отделением дезинфекционной камеры и раздевальной, между чистым отделением дезинфекционной камеры и одевальной комнатой необходимо устраивать перегородки с окнами для приёма грязной и выдачи обработанной одежды.

9.13 В комнате обыска (смежно с комнатой обыска) необходимо предусматривать одноместные помещения для кратковременного нахождения, которые должны быть не менее 4 м^2 и отделяться друг от друга кирпичными перегородками толщиной не менее 120 мм. В ограждающих конструкциях данных помещений следует предусматривать оконный проем площадью не менее $0,5 \text{ м}^2$ для естественного освещения или освещения вторым светом. Данные помещения должны оборудоваться вентиляцией и искусственным освещением.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.14 Помещение для металлообнаружителя размещается смежно с комнатой обыска. Устройство и оборудование помещения для металлообнаружителя должно соответствовать СанПиН 2.6.1.3488.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.15 Состав оборудования помещений карантинного отделения следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов ФСИН России.

9.16 Состав и площади помещений сборного и карантинного отделений следует предусматривать по таблице 7

Таблица 7

Наименование помещений сборного и карантинного отделений	Площадь, не менее, м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел.			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Сборное отделение				
1 Шлюз для приёма подозреваемых и обвиняемых	Ширина 5,6 м			
2 Кабинет заместителя ДПНСИ	10,0	12,0	12,0	12,0
3 Помещение для картотеки	4,0	4,0	6,0	6,0
4 Кабинет оператора СОТ	8,0 на одного человека, но не менее 12,0			
5 Кабинет оперативного работника	10,0	12,0	12,0	12,0
6 Камера для временного пребывания прибывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных (шт. × м ²)	2х10,0	3х10,0	3х12,0	5х15,0
7 Камера для временного пребывания убывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных (шт. × м ²)	-	1х12,0	2х12,0	3х12,0
8 Помещение для металлообнаружителя	10,0	12,0	12,0	12,0
9 Комната обыска	15,0	20,0	30,0	40,0
10 Одноместное помещение для кратковременного нахождения при комнате обыска (число помещений площадью не менее 4 м ²)	2	4	6	10
11 Склад временного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных	6,0	6,0	8,0	8,0
12 Склад постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных	28,0	50,0	80,0	100,0
13 Мастерская сапожная, ремонта одежды и постельных принадлежностей	8,0	10,0	10,0	12,0
14 Кабинет врача	12,0	12,0	12,0	12,0
15 Помещение для картотеки при кабинете врача	6,0	6,0	8,0	10,0
16 Помещение для отбора и временного хранения анализов	8,0	8,0	8,0	8,0
17 Помещение для взятия проб крови	12,0	12,0	12,0	12,0
18 Флюорографический кабинет для диагностических снимков:				

- процедурная	14,0	14,0	14,0	14,0
- комната управления (при отсутствии защитной кабины)	6,0	6,0	6,0	6,0
- фотолаборатория (не нужна при использовании аппаратов цифровой флюорографии)	6,0	6,0	6,0	6,0
- кабина для раздевания	3,0	3,0	3,0	3,0
- кабинет врача (для аппаратов с цифровой обработкой изображения)	9,0	9,0	9,0	9,0
19 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря	8,0	10,0	12,0	12,0
20 Санпропускник с дезинфекционными потоками (число потоков):	1,0	1,0	1,0	2,0
- дезкамеры (число)	Две камеры на одном потоке			
- грязное отделение дезкамер	Определяется расстановкой оборудования			
- чистое отделение дезкамер	Определяется расстановкой оборудования			
- душевая сетка для подозреваемых, обвиняемых и осужденных	Две душевых сетки на один поток			
- душевая сетка для дезинфектора	Одна душевая сетка на один поток			
- раздевальная	3,0 на один поток			
- одевальная	3,0 на один поток			
- помещение для дезинфицирующих средств с тамбуром	9,0	10,0	12,0	12,0
21 Помещения фотодактилоскопии:				
- съёмочная	8,0	10,0	12,0	12,0
- лаборатория	10,0	12,0	12,0	12,0
- помещение для хранения имущества	6,0	6,0	6,0	6,0
22 Комната оформления документов	15,0	20,0	20,0	20,0
23 Уборная с умывальником в тамбуре ¹⁾	Не менее 4,0			
24 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
Карантинное отделение				
25 Карантинная камера двухместная ²⁾	Не менее 8,0			
26 Карантинная камера четырехместная ²⁾	Не менее 16,0			
27 Душевая с раздевальной	Одна сетка на 12 чел, число душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости			

28 Кабинет оператора СОТ ³⁾	8,0 на одного человека, но не менее 12,0			
29 Кабинет воспитателя	12,0			
30 Кабинет оперативного работника	12,0	12,0	12,0	12,0
31 Кабинет сотрудников отдела режима	12,0	12,0	12,0	12,0
32 Помещение для хранения белья и постельных принадлежностей с грязным и чистым отделениями	10,0	10,0	10,0	10,0
33 Комната мытья и хранения посуды	8,0	8,0	10,0	12,0
34 Уборная с умывальником в тамбуре ¹⁾	Не менее 4,0			
35 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
36 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% числа камер)	6,0 на одного человека, но не менее 20,0			
37 Кабинет психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными	12,0			

1) Следует оборудовать одним унитазом, одним писсуаром и одним умывальником.

2) Число камер устанавливается заданием на проектирование на основе анализа численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поступающих в СИЗО соответствующего субъекта Российской Федерации за определенный период, с учётом предельного срока пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в камерах карантинного отделения 10 сут.

3) Допускается, по заданию на проектирование, в случае, когда сборное и карантинное отделения сблокированы, проектировать одну комнату оператора СОТ на оба отделения. Число рабочих мест в кабинете оператора СОТ следует определять исходя из условия, что на автоматизированное рабочее место одного оператора СОТ выводятся изображения ориентировочно от 30 видеокамер.

Примечания

1, 2 (Исключены, Изм. N 1).

3 Число и наполнение камер, а также прогулочных дворов для несовершеннолетних и женщин устанавливается заданием на проектирование.

4 Размещение больных производится в карантинных палатах и боксированных карантинных палатах медицинской части по указанию медицинского работника.

5 Число потоков санпропускника может изменяться в зависимости от потребности, что должно быть отражено в техническом задании.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Следственное отделение

9.17 Помещения следственного отделения могут быть расположены над сборным и карантинным отделениями в пределах второго (третьего) этажа и соединены с режимным корпусом переходными галереями с двухсторонним движением, исключаяющими встречные потоки. Допускается расположение следственного отделения СИЗО в отдельно стоящем здании.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.18 При кабинетах следователей и адвокатов необходимо предусматривать одноместные помещения для кратковременного нахождения, требования к которым аналогичны требованиям, предъявляемым к указанным помещениям, расположенным в сборном отделении.

9.19 Состав оборудования кабинетов следователей и адвокатов следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов ФСИН России. Вся мебель необходимо надёжно прикреплять к полу (стенам).

В целях обеспечения безопасности следователей, адвокатов и иных участников уголовного производства, места для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 10% кабинетов, следует отделять перегородкой с дверью, конструкцию которой следует предусматривать в соответствии с 14.17.

9.20 Состав и площади помещений следственного отделения следует определять по таблице 8.

Таблица 8

Наименование помещений следственного отделения	Площадь, не менее м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
1 Кабинеты следователей и адвокатов (число кабинетов при площади каждого не менее 8 м ²)	15	30	45	50
2 Одноместное помещение для кратковременного нахождения при кабинетах следователей и адвокатов (число помещений площадью не менее 4 м ²)	20% числа кабинетов следователей и адвокатов			
3 Комната для свидетелей (шт. × м ²)	2 × 10,0			
4 Уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре:				
- мужская	Не менее 4,0			
- женская	Не менее 2,0			
5 Помещения для проведения следственных действий:				
- помещение для опознания	10,0			
- помещение для свидетелей и потерпевших	10,0			
- помещение для проведения экспертиз	12,0			
6 Кабинет оператора СОТ ²⁾	8,0 на одного человека, но не менее 12,0			
7 Помещение видеоконференцсвязи ⁴⁾	15,0	15,0	15,0	15,0
8 (Исключена, Изм. N 1).				
9 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			

10 Помещение хранения люминесцентных ламп ³⁾	Определяется проектом
1) Следует оборудовать: мужская - одним унитазом и одним писсуаром на 50 следователей, адвокатов и младших инспекторов, одним умывальником; женская - одним унитазом на 30 следователей, адвокатов и младших инспекторов, одним умывальником. 2) Допускается по заданию на проектирование, в случае, когда следственное отделение заблокировано со сборным или карантинным, предусматривать общий кабинет операторов СОТ. Число рабочих мест в кабинете оператора СОТ следует определять исходя из условия, что на автоматизированное рабочее место одного оператора СОТ выводятся изображения ориентировочно от 30 видеокамер. 3) Необходимость помещения определяется заданием на проектирование. 4) Количество помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливаются заданием на проектирование.	

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Отделение краткосрочных и длительных свиданий

9.21 Отделение краткосрочных и длительных свиданий следует располагать на режимной зоне, как отдельно стоящее здание, так и заблокированное со сборным отделением или общежитием для хозобслуживания. Объемно-планировочные решения отделения для проведения краткосрочных и длительных свиданий должны обеспечивать проход лиц, прибывших на свидание, только в помещения для проведения краткосрочных или длительных свиданий, и исключать возможность прохода в иные помещения здания (кроме помещений для посетителей, ожидающих свидания).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.22 В зале для проведения краткосрочных свиданий предусматриваются два ряда кабин, разделенных между собой перегородкой, для посетителей и подозреваемых или обвиняемых. Кабины (каждая с размерами 0,8х1,0 м (ширина × глубина)) отделяются друг от друга перегородками. Продольная перегородка, разделяющая кабины посетителей и подозреваемых или обвиняемых, на высоту 0,9 м выполняется кирпичной, боковые перегородки кабин на высоту 0,9 м от пола - глухими, из материала, определяемого проектом. Выше глухой части перегородок кабин предусматривается остекление из многослойного ударостойкого стекла с классом защиты не ниже Р4А по ГОСТ 30826. Задние стенки кабин для посетителей оборудуются дверными блоками без запорных устройств, а для подозреваемых или обвиняемых - дверными блоками с запорными устройствами, устанавливаемыми с наружной стороны. В кабинах устанавливаются переговорные устройства. Одна-две кабины для посетителей выполняются шириной не менее 1,4 м (для участия в свидании одновременно двух посетителей или посетителей с детьми). В кабинах для посетителей устанавливаются стулья, а в кабинах для подозреваемых или обвиняемых - прикрепленные к полу табуретки.

Рабочее место (места) младшего инспектора с устройством для контроля, предупреждения и прерывания разговоров следует размещать в торце или в середине блока кабин таким образом, чтобы справа и слева от него было не более 5-6 кабин и обеспечивалась возможность визуального контроля за всеми участниками процесса свидания. Рабочее место младшего инспектора площадью не менее 6 м² следует ограждать перегородкой из многослойного ударостойкого стекла с классом защиты не ниже Р4А по ГОСТ 30826 с остекленной дверью.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.23 Состав оборудования помещений для проведения длительных свиданий следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов ФСИН России. Помещения для проведения длительных свиданий обеспечиваются мебелью, инвентарём, вещевым имуществом, кухонной и столовой посудой.

9.24 Состав и площади помещений отделения краткосрочных и длительных свиданий следует определять по таблице 9.

Таблица 9

Наименование помещений отделения краткосрочных и длительных свиданий	Площадь, не менее м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Помещения для проведения краткосрочных свиданий				
1 Помещение для ожидающих свидания	12,0	12,0	12,0	15,0
2 Зал с кабинами (число кабин с разделительной перегородкой) из расчёта 6 м ² на одну кабину с проходами и местами для ожидания	6	12	18	24
3 Уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре:	С учётом возможности использования её инвалидами и маломобильными группами населения			
- общая	Не менее 2,0		-	
- мужская	-		Не менее 2,0	
- женская	-		Не менее 2,0	
4 Кабинет младшего инспектора	6,0 м ² на 12 кабин			
5 Комната со свободным размещением мебели (для свиданий хозобслуги и осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу)	12,0	15,0	18,0	20,0
6 Кабины (1,2х1,0 м) для телефонных переговоров	3	5	7	9
Помещения для проведения длительных свиданий				
7 Жилые комнаты (двухместные - 12 м ² , трехместные - 18 м ²) ^{2), 3)}	2	3	4	5
8 Кухня	8,0	10,0	12,0	14,0
9 Игровая	8,0	10,0	12,0	14,0
10 Помещение для хранения имущества	8,0	10,0	12,0	14,0
11 Кабинет младшего инспектора	10,0	10,0	10,0	10,0
12 Санузел с душем при жилой комнате	Одна душевая сетка, унитаз, раковина			
13 Уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре	Не менее 2,0			
14 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
¹⁾ Каждую уборную следует оборудовать одним унитазом и одним умывальником.				

2) Соотношение двух и трехместных комнат для длительных свиданий следует принимать 50% на 50%, при этом в случае нечётного числа комнат число трехместных должно быть больше.

3) Число жилых комнат для проведения длительных свиданий осужденных, содержащихся в СИЗО для участия в следственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого) в соответствии с [18, статья 77.1], определяют заданием на проектирование по данным территориального органа ФСИН России.

Примечания

1, 2 (Исключены, Изм. N 1).

3 Одна из жилых комнат с санузлом, помещений для длительных свиданий, должна быть устроена с учётом возможности проживания в ней МГН.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Общежитие (блок) для хозобслуги

9.25 Общежитие (блок) для хозобслуги следует располагать в отдельно стоящем здании. По заданию на проектирование общежитие (блок) для хозобслуги допускается предусматривать сблокировано со зданиями режимной зоны вспомогательного назначения.

При условии оборудования отдельного входа общежитие (блок) допускается располагать в режимном корпусе, с надёжной изоляцией от камерных секторов или на отдельных этажах других зданий режимного назначения.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.26 В составе здания общежития (блока) для хозобслуги следует предусматривать отделение (блок помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Допускается предусматривать отделение для осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Необходимость устройства данного отделения, число осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, и состав помещений отделения определяются заданием на проектирование.

Наличие в составе общежития (блока) для хозобслуги отделения для осужденных хозобслуги женского пола, соотношение осужденных хозобслуги мужского и женского пола устанавливаются заданием на проектирование. В отделении для проживания данной категории осужденных предусматриваются помещения, указанные в строках 1-5, 8-20 таблицы 10. Уборная (строка 17 таблицы 10) в отделении для осужденных хозобслуги женского пола оборудуется из расчета один унитаз на 10 осужденных женского пола, площадь уборной определяется из расчета 2,2 м² на один унитаз.

Каждое из отделений должно быть изолированным от остальных и исключать пересечение осужденных различных категорий. При новом строительстве отделение для осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, отделение для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, предусматриваются с отдельными входами.

В составе здания общежития (блока) для хозобслуги по заданию на проектирование допускается предусматривать изолированный блок помещений магазина продовольственных и непродовольственных товаров для осужденных, подозреваемых и обвиняемых, с устройством обособленного наружного выхода непосредственно за пределы территории локального участка общежития для хозобслуги.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.27 Требования к оборудованию помещений общежитий для хозобслуги следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов ФСИН России.

9.28 Жилая площадь в расчете на одного осужденного хозобслуги в спальном комнате в соответствии с [18]: не менее 2,0 м² - для осужденных мужского пола; не менее 3,0 м² - для осужденных женского пола.

Жилая площадь в расчете на одного осужденного в спальном комнате отделения (блока помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, - не менее 4,0 м².

Состав и площади помещений общежития (блока) для хозобслуги, следует определять по таблице 10.

Таблица 10

Наименование помещений	Площадь, м ² , не менее, или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел.			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Блок помещений общежития для хозобслуги				
1 Кабинет администрации СИЗО (начальника обособленного блока)	12,0			
2 Кабинет психолога, индивидуальной психологической работы с осужденными	12,0			
3 Комната отдыха, кабинет групповой психологической работы	1,0 на одного осужденного, но не менее 30,0			
4 (Исключена, Изм. N 2).				
5 Спальные комнаты на 2-6 человек	2,0 на одного осужденного (для осужденных мужского пола); 3,0 на одного осужденного (для осужденных женского пола)			
6 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря	10,0			
7 Помещение общеразвивающих тренажеров	4,5 на один тренажер, но не менее 25,0			
8 Комната для отправления религиозных обрядов	0,25 на одного осужденного, но не менее 9,0			
9 Комната хранения продуктов питания и приема пищи ¹⁾	1,2 на одного осужденного			
10 Комната подогрева пищи	0,2 на одного осужденного, но не менее 6,0			
11 Комната мытья и хранения посуды	0,15 на одного осужденного, но не менее 8,0			

12 Помещение для сушки одежды и обуви	0,15 на одного осужденного, но не менее 5,0			
13 Комната быта	0,2 на одного осужденного, но не менее 10,0			
14 Гардеробная для хранения рабочей одежды и обуви	0,6 на одного осужденного, но не менее 10,0			
15 Душевая 2)	1,7 на одну душевую сетку			
16 Раздевальная при душевой	0,7 на одну душевую сетку, но не менее 2,0			
17 Уборная 3)	3,0 на один комплект санитарно-технических приборов (унитаз и писсуар)			
18 Умывальная 4)	2,0 на один комплект санитарно-технических приборов (ножная ванна и умывальник)			
19 Уборная для АУП 5)	2,0			
20 Помещение хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров				
21 Торговый зал	16,0	20,0	20,0	24,0
22 Помещения для хранения и подготовки продовольственных товаров к продаже:				
- кладовая продовольственных товаров	8,0	10,0	10,0	14,0
- фасовочная	6,0	6,0	6,0	8,0
23 Кладовая непродовольственных товаров	8,0	10,0	10,0	14,0
24 Загрузочная	6,0			
25 Гардеробная для персонала с местом для приема пищи 6)	4,0; 6,0			
26 Душевая для персонала 7)	1,7			
27 Уборная для персонала 8)	2,0			
28 Помещение хранения уборочного инвентаря	4,0			

Отделение (блок помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске				
29 Спальные комнаты (число мест)	2	2	3	3
30 Комната отдыха (для осужденных)	12,0			
31 Кухня 9)	12,0			
32 Уборная 8)	2,0			
33 Душевая 7)	1,7			
34 Помещение хранения уборочного инвентаря	4,0			
Общие помещения				
35 Кабинет оператора СОТ 10)	8,0 на одно рабочее место, но не менее 12,0			
36 Технические помещения (вентиляционная камера, индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, аппаратная и т.п.)	Определяется проектом			
1) Число посадочных мест в комнате хранения продуктов питания и приема пищи следует предусматривать исходя из режима приема пищи в одну посадку при вместимости общежития до 25 осужденных включительно, в две посадки - при вместимости общежития от 26 до 50 осужденных включительно, в три посадки - при вместимости общежития более 50 осужденных. 2) Следует оборудовать одной душевой сеткой из расчета на 20 осужденных. 3) Следует оборудовать одним унитазом и одним писсуаром из расчета на 15 осужденных. 4) Следует оборудовать одной ножной ванной и одним умывальником из расчета на 15 осужденных. 5) Следует предусматривать на каждом этаже и оборудовать одним унитазом и одним умывальником в тамбуре. 6) Гардеробные оборудуются индивидуальными закрытыми двойными шкафами. Указана площадь гардеробной для персонала, а после знака ";", - площадь места для приема пищи. 7) Следует оборудовать одной душевой сеткой. 8) Следует оборудовать одним унитазом и одним умывальником в тамбуре. 9) Помещение предназначено для хранения продуктов питания, подогрева и приема пищи, мытья посуды. Оборудуется ванной моечной с одной чашей. 10) В случае заблокированного расположения общежития (блока) для хозобслуги со зданиями режимной				

зоны СИЗО кабинет оператора СОР допускается не предусматривать. Число рабочих мест в кабинете оператора СОР следует определять исходя из условия, что на автоматизированное рабочее место одного оператора СОР выводятся изображения ориентировочно от 30 видеокамер.

Примечание - Численность осужденных хозобслуги СИЗО определяется согласно 5.2.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Медицинская часть с амбулаторией и стационаром

9.29 Медицинскую часть с амбулаторией и стационаром допускается размещать как в отдельно стоящем здании, соединённом переходной галереей со зданиями режимного назначения, так и в блоке с другими зданиями.

Стационар должен размещаться в одном корпусе с амбулаторией медицинской части СИЗО. Помещения амбулатории, как правило, следует располагать на этажах, к которым примыкают переходные галереи.

В составе стационара следует предусматривать санпропускник, палатное отделение и медицинский изолятор.

Палаты стационара допускается выполнять с двухсторонним расположением, при этом противоположные двери должны размещаться одна относительно другой со смещением.

9.30 Санпропускник в стационаре предназначен для гигиенической обработки, сдачи грязной одежды и выдачи больничной одежды госпитализируемых в палатное отделение и медицинский изолятор.

Санпропускник следует размещать, как правило, между палатным отделением и медицинским изолятором или перед ними.

9.31 В медицинском изоляторе основной структурной единицей является боксированная палата на две койки.

9.32 Пищу в стационар следует доставлять специальным лифтом в сопровождении персонала СИЗО. Пищевые отходы удаляются через обособленные выходы из стационара или другим "грязным" лифтом (без сопровождения).

9.33 Требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию помещений медицинской части с амбулаторией и стационаром следует выполнять в соответствии с СП 2.1.3678.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.34 Медицинская часть оснащается инструментарием, оборудованием и инвентарём в соответствии с действующими приказами ФСИН России по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях, а также в соответствии с медико-технологическими требованиями (устанавливаемыми заданием на проектирование), которыми допускается уточнять состав и площади помещений, применяемые медицинские газы и оборудование.

Иные требования к взаимному расположению помещений, требования по составу и размещению мебели и оборудования, в том числе лифтов, и требования по изоляции помещений следует определять в соответствии с нормативно-технической документацией по проектированию медицинских организаций.

9.35 Примерный состав и площади помещений медицинской части с амбулаторией и стационаром следует определять по таблице 11.

Таблица 11

Наименование помещений	Площадь, не менее, м ² , или число приборов, шт., при
------------------------	--

	лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Амбулатория				
1 Кабинет начальника медицинской части (врача)	-	12,0	15,0	15,0
2 Кабинет начальника врачебного здравпункта	12,0	-	-	-
3 Стоматологический кабинет:				
- помещение для хирургического приема	14,0	14,0	14,0	14,0
- помещение для терапевтического приема	14,0	14,0	14,0	14,0
- стерилизационная	Определяется расстановкой оборудования, но не менее 6,0			
4 Кабинет рентгенодиагностики:				
- ожидальная	6,0	6,0	9,0	9,0
- процедурная с рентгенодиагностическим комплексом с полным набором штативов (поворотный стол-штатив, стол снимков, стойка снимков, штатив снимков) и креслом для снимков зубов ⁶⁾	51,0	51,0	51,0	51,0
- комната управления	6,0	6,0	6,0	6,0
- кабина для раздевания	3,0	3,0	3,0	3,0
- кабинет врача-рентгенолога	9,0	9,0	9,0	9,0
- инженерная	12,0	12,0	12,0	12,0
- кабина для приготовления бария	3,0	3,0	3,0	3,0
5 Кабинет фтизиатра	-	-	18,0	18,0
6 Кабинет дерматовенеролога со шлюзом	18,0+2,0	18,0+2,0	18,0+2,0	18,0+2,0
- кабина люминесцентной диагностики	6,0	6,0	6,0	6,0
7 Медицинский архив	6,0	6,0	6,0	9,0
8 Помещение для отбора и хранения анализов	9,0	9,0	9,0	12,0
9 Кабинет врача гинеколога	-	-	-	12,0
- смотровая с гинекологическим креслом	18,0	18,0	18,0	18,0
10 Гардеробная персонала для рабочей и домашней одежды с душем (мужская и женская)	0,6 на одного человека, но не менее 9,0; одна душевая сетка на 10 работающих			
11 Гардеробная уличной одежды персонала СИЗО	0,6 на одного человека, но не менее 9,0			
12 Ожидальная	9,0	9,0	12,0	12,0
- помещения для кратковременного	2	3	4	5

нахождения при ожидальной (число помещений, площадью не менее 4 м ²), шт.				
13 Физиотерапевтический кабинет	24,0	24,0	24,0	30,0
- подсобное помещение физиотерапевтического кабинета	9,0	9,0	9,0	12,0
14 Кабинет психиатра	12,0	12,0	12,0	12,0
15 Кабинет функциональной диагностики	24,0	24,0	24,0	24,0
16 Комната для забора крови	12,0	12,0	12,0	12,0
17 Лаборатория (клинико-диагностическая)	Состав и площади помещений лаборатории определяются по заданию на проектирование			
18 Процедурная:				
- помещение для внутривенных инъекций	12,0	12,0	12,0	12,0
- помещение для внутримышечных инъекций	12,0	12,0	12,0	12,0
19 Кабинет фельдшера	12,0	12,0	12,0	12,0
20 Кабинет врача хирурга	18,0	18,0	18,0	18,0
- перевязочная чистая	22,0	22,0	22,0	22,0
- перевязочная гнойная	22,0	22,0	22,0	22,0
21 Кабинет врача-терапевта	12,0	12,0	12,0	12,0
22 Комната дезинфектора	6,0	6,0	6,0	6,0
23 Помещение для разведения дезинфицирующих средств	4,0	4,0	4,0	4,0
24 Помещение для суточного хранения дезинфицирующих средств (смежное с комнатой дезинфектора)	4,0	4,0	4,0	4,0
25 Стерилизационная:				
- комната приёма, обработки и мытья инструментария	8,0	12,0	12,0	15,0
- помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств и упаковочного материала	6,0	6,0	6,0	6,0
- санпропускник	Определяется проектом			
- комната стерилизации инструментария	18,0	21,0	21,0	24,0
- комната хранения и выдачи инструментария	6,0	9,0	9,0	12,0
- помещение для хранения уборочного инвентаря	4,0	4,0	4,0	4,0
26 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
27 Уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре:				

- мужская	Не менее 4,0			
- женская	Не менее 2,0			
28 Комната личной гигиены женщин (персонала СИЗО)	6,0 (предусматривается при численности женщин более 14 чел)			
Стационар				
29 Приёмная	8,0	8,0	12,0	12,0
30 Ожидательная	8,0	8,0	10,0	10,0
31 Санпропускник:				
- раздевальная	3,0	3,0	3,0	3,0
- ванная комната ⁵⁾	8,0	8,0	8,0	8,0
- одевальная	3,0	3,0	3,0	3,0
- помещение для временного хранения вещей	3,0	3,0	3,0	3,0
32 Помещение для хранения одежды и обуви больных	4,0	4,0	4,0	4,0
33 Санитарная комната (помещения следует отделять друг от друга перегородками высотой 1,6 м):				
- помещение для мытья и стерилизации суден, горшков, мытья и сушки клеёнок	4,0	4,0	6,0	6,0
- помещение для сортировки и временного хранения грязного белья и постельных принадлежностей	4,0	4,0	6,0	6,0
- помещение для хранения предметов уборки с трапом, краном и сушкой; хранения дезинфицирующих средств	4,0	4,0	6,0	6,0
34 Кабинет оператора СОТ	8,0 на одного человека, но не менее 12,0			
35 Палата карантинная ²⁾ на две койки	Не менее 16,0			
36 Палата на две койки (шт. × м ²⁾)	2х16,0	4х16,0	8х16,0	12х16,0
37 Процедурная	12,0	12,0	12,0	12,0
38 Кабинет врача	12,0	12,0	12,0	12,0
39 Комната дежурного персонала	12,0	12,0	12,0	12,0
40 Комната сестры-хозяйки	8,0	8,0	10,0	10,0
41 Хозяйственная комната	6,0	6,0	8,0	10,0
42 Ванная комната	-	-	12,0	12,0
43 Санузел (душ, туалет, умывальник) при палате	6,0	6,0	6,0	6,0
44 Комната для хранения и мытья посуды, подогрева пищи	15,0	15,0	16,0	18,0

45 Помещение ректороманоскопии с унитазом	18,0	18,0	18,0	18,0
46 Уборная ³⁾ с умывальником в тамбуре	Не менее 2,0			
47 Прогулочные дворы (на 25% численности мест стационара)	5,0 на одно место, но не менее 20,0			
Медицинский изолятор				
48 Боксированная палата с тамбур-шлюзом и санузлом (шт. × м ²)	2х22,0	3х22,0	4х22,0	5х22,0
49 Боксированная карантинная ²⁾ палата для инфекционных больных с тамбур-шлюзом и санузлом	Не менее 22,0 (площадь тамбур-шлюза; санузла: 3,0; 3,0)			
50 Санитарная комната (помещения следует отделять друг от друга перегородкой на высоту помещения):				
- помещение для мытья и стерилизации суден, горшков, мытья и сушки клеёнок	4,0	4,0	4,0	6,0
- помещение для хранения предметов уборки с трапом, краном и сушкой; хранения дезинфицирующих средств	4,0	4,0	4,0	4,0
51 Комната для хранения и мытья посуды	6,0	6,0	6,0	6,0
52 Помещение временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей (с наружным выходом)	6,0	6,0	6,0	6,0
53 Помещение временного хранения медицинских отходов	4,0	4,0	4,0	4,0
54 Приемно-смотровой бокс ⁴⁾	15,0			
55 Санпропускник:				
- раздевальная	3,0			
- ванная комната с душевой сеткой, ножной ванной и умывальником	8,0			
- одевальная	3,0			
- помещение для временного хранения вещей	3,0			
56 Процедурная	12,0			
57 Шлюз при входе в палатное отделение медицинского изолятора	6,0			
¹⁾ Следует оборудовать: мужская - одним унитазом, одним писсуаром и одним умывальником; женская - одним унитазом и одним умывальником.				
²⁾ Число карантинных палат устанавливается заданием на проектирование.				

3) Следует оборудовать одним унитазом и одним умывальником.

4) В состав помещения приемно-смотрового бокса входят: тамбур для входа площадью не менее $2,0 \text{ м}^2$; помещение для осмотра больного (смотровая) площадью не менее $9,0 \text{ м}^2$; уборная с унитазом и умывальником в тамбуре площадью не менее $2,0 \text{ м}^2$; шлюз для входа персонала из коридора медицинского изолятора площадью не менее $2,0 \text{ м}^2$.

5) Следует оборудовать одной душевой сеткой, одной ножной ванной и одним умывальником.

6) При установке в процедурной иного рентгеновского аппарата площадь процедурной следует принимать по приложению 5 СанПиН 2.6.1.1192-03.

Примечания

1 Заданием на проектирование при стационаре могут предусматриваться палаты для содержания женщин с детьми и женщин со сроком беременности свыше 6 мес.

2 Площадь палат в стационаре указана без учета площади санузла с умывальником, унитазом и душем.

3 (Исключено, Изм. N 1).

4 Площади помещений и число рабочих мест следует уточнять в зависимости от численности работников СИЗО и в соответствии с 5.3. При этом для дежурных служб (дежурных смен) площади помещений, число рабочих мест, число душевых сеток в душевых при гардеробных следует рассчитывать исходя из числа работающих в смену.

5 При реконструкции и капитальном ремонте норму площади следует принимать: палат, боксированных палат - не менее $8,0 \text{ м}^2$ на одного человека, прогулочных дворов - не менее $6,0 \text{ м}^2$ на одного человека, но не менее $20,0 \text{ м}^2$.

6 Необходимость проектирования и число двухместных палат для туберкулезных больных и ВИЧ-инфицированных определяют заданием на проектирование (норму площади на одного человека следует принимать $8,0 \text{ м}^2$).

7 Число рабочих мест в кабинете оператора СОР следует определять исходя из условия, что на автоматизированное рабочее место одного оператора СОР выводятся изображения ориентировочно от 30 видеокамер.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Прачечная

9.36 При проектировании прачечной должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологического процесса без пересечения потоков чистого и грязного белья, общего и больничного белья.

Помещения чистого и грязного белья следует изолировать капитальной стеной или перегородкой.

Грязное и чистое отделения прачечной могут сообщаться только через дверь с уплотнением в притворах.

В прачечных для передачи грязного и чистого белья из зданий (в здания) режимного назначения следует предусматривать грузовые лифты (подъемники), связывающие пути транспортирования (отапливаемые переходы) с помещениями приема и выдачи белья. Помещения и входы для сдачи грязного и больничного белья следует предусматривать обособлено от помещений и входов для получения чистого белья.

9.37 Производительность прачечной в СИЗО следует принимать из расчета $0,22 \text{ кг}$ сухого белья в сутки на одного человека; $2,3 \text{ кг}$ сухого белья в сутки на одну койку в стационаре; $0,4 \text{ кг}$ сухого белья

в сутки на одно посещение амбулатории из расчёта пять посещений амбулатории в сутки на 100 чел.

9.38 Требования к размещению, устройству и содержанию помещений прачечной следует выполнять в соответствии с СП 2.1.3678.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.39 Примерный состав и площади помещений прачечной следует определять по таблице 12.

Таблица 12

Наименование помещений прачечной	Площадь, не менее м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
1 Ожидальная для сдающих грязное бельё	12,0	12,0	12,0	12,0
2 Помещение для приёма, сортировки и метки больничного грязного белья	6,0	6,0	8,0	8,0
3 Помещение для приёма, сортировки и метки общего грязного белья	8,0	8,0	12,0	15,0
4 Стиральная больничного белья	15,0	15,0	15,0	18,0
5 Помещение для дезинфицирования белья	6,0	6,0	6,0	6,0
6 Кладовая дезинфицирующих средств	4,0	4,0	6,0	6,0
7 Помещение для хранения стиральных материалов	6,0	8,0	10,0	10,0
8 Помещение приготовления стиральных растворов	8,0	8,0	10,0	10,0
9 Склад материального обеспечения	8,0	10,0	12,0	14,0
10 Стиральная общего белья	Определяется расстановкой оборудования			
11 Сушильная и гладильная	То же			
12 Отделение дезинфекции	Две дезинфекционные камеры (одна - резервная)			
- приёмная дезинфекционной камеры	10,0	10,0	10,0	10,0
- помещение для сортировки и временного хранения постельных принадлежностей при грязном отделении дезинфекционной камеры	6,0	6,0	6,0	6,0
- грязное отделение дезинфекционной камеры	Определяется расстановкой оборудования			
- чистое отделение дезинфекционной камеры	То же			
- помещение для хранения дезинфицирующих средств	4,0	4,0	6,0	6,0
- помещение для временного хранения постельных принадлежностей при чистом отделении дезинфекционной камеры	8,0	8,0	8,0	8,0
- душевая сетка для дезинфектора	Одна душевая сетка			

- раздевальная	3,0	3,0	4,0	4,0
- одевальная	3,0	3,0	4,0	4,0
13 Помещение для разборки, починки и хранения чистого белья	8,0	15,0	20,0	24,0
14 Помещение выдачи	10,0	10,0	10,0	10,0
15 Ожидальная для получающих чистое бельё	6,0	6,0	6,0	6,0
16 Комната заведующего прачечной	10,0	10,0	10,0	10,0
17 Комната приёма пищи и отдыха для персонала	1,0 на одного работника, но не менее 12,0			
18 Гардеробная для персонала "чистых" цехов прачечной	0,3 на одного работника			
19 Душевая для персонала "чистых" цехов прачечной	Одна душевая сетка			
20 Гардеробная для персонала "грязных" цехов прачечной				
- чистое отделение	0,3 на одного работника			
- грязное отделение	0,3 на одного работника			
21 Душевая для персонала "грязных" цехов прачечной	Одна душевая сетка			
22 Мастерская по ремонту обуви с кладовой	9,0	9,0	10,0	10,0
23 Мастерская по ремонту верхней одежды с кладовой	9,0	9,0	10,0	10,0
24 Уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре	2,0			
25 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на каждые 100 м ² этажа, но не менее 4,0			
26 Помещение для хранения тележек	4,0	4,0	6,0	6,0
1) Следует оборудовать одним унитазом, одним писсуаром и одним умывальником. Примечания 1 (Исключено, Изм. N 1). 2 Высота производственных помещений прачечной в одноэтажных зданиях должна быть не менее 3,6 м. 3 Гардеробные и душевые для персонала прачечной устраиваются отдельными для работников "чистых" (гладильные цеха, разборка, починка, выдача чистого белья) и "грязных" (приём, сортировка, стирка грязного белья) цехов прачечной. Душевые располагают рядом с выходом из гардеробных. Для персонала "грязных" цехов прачечной раздевательные и душевые устраиваются по типу санпропускника. 4 Допускается, в соответствии с заданием на проектирование, корректировать состав и площади помещений прачечной не нарушая требований действующих нормативных документов.				

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Кухня

9.40 Кухни следует проектировать на гарантированное трёхразовое питание всех

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, находящихся в СИЗО.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих возможность встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

9.41 Кухни соединяются с режимными корпусами отапливаемыми переходами для доставки пищи в термосах с помощью тележек. Для доставки термосов и тележек к путям транспортирования следует предусматривать грузовые лифты (подъёмники).

9.42 Состав и число технологического оборудования помещений кухни следует предусматривать в соответствии с требованиями, приведенными в СанПиН 2.3/2.4.3590.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

9.43 Примерный состав и площади помещений кухни следует определять по таблице 13.

Таблица 13

Наименование помещений кухни	Площадь, не менее, м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
1 Комната заведующего производством	12,0	12,0	12,0	12,0
2 Охлаждаемая камера для отходов	4,0	4,0	6,0	6,0
3 Помещение мойки тары и бачков для отходов	4,0	4,0	6,0	6,0
4 Помещение для хранения сухих продуктов	8,0	10,0	12,0	12,0
5 Варочный цех	45,0	65,0	78,0	90,0
6 Комната персонала кухни	8,0	10,0	12,0	12,0
7 Экспедиция	6,0	6,0	8,0	10,0
8 Моечная кухонной посуды	6,0	8,0	10,0	12,0
9 Моечная термосов	8,0	10,0	12,0	15,0
10 Помещение для сушки и хранения термосов	8,0	10,0	12,0	15,0
11 Хлеборезка	10,0	12,0	15,0	15,0
12 Холодный цех	10,0	12,0	15,0	15,0
13 Мясной цех	12,0	14,0	16,0	16,0
14 Рыбный цех	10,0	12,0	12,0	12,0
15 Овощной цех	12,0	18,0	22,0	24,0
16 Помещение для хранения овощей	8,0	12,0	14,0	14,0
17 Цех готовой продукции	8,0	10,0	12,0	12,0
18 Помещение для холодильных шкафов с тамбуром	Определяется расстановкой оборудования			

19 Загрузочная продуктов	14,0	18,0	22,0	30,0
20 Комната приёма пищи для работников кухни	8,0	8,0	10,0	14,0
21 Комната кухонного наряда	8,0	10,0	10,0	12,0
22 Помещение для хранения мягкого и твёрдого инвентаря и оборудования	6,0	8,0	10,0	12,0
23 Душевая ¹⁾	Не менее 2,0			
24 Уборная ²⁾ с умывальником в тамбуре	Не менее 4,0			
25 Помещение для хранения уборочного инвентаря	4,0	4,0	4,0	4,0
26 Помещение для хранения и мытья тележек	6,0	6,0	6,0	8,0
1) Следует оборудовать одной душевой сеткой на 7 чел. 2) Следует оборудовать одним унитазом, одним писсуаром и одним умывальником. Примечания 1 Допускается, в соответствии с заданием на проектирование, корректировать состав и площади помещений кухни не нарушая требований нормативно-технических документов. 2, 3 (Исключены, Изм. N 1).				

Мастерские

9.44 Мастерские проектируются вместимостью из расчета 25% лимита наполнения СИЗО (без туберкулезных больных и хозобслуги), с учетом выбранного профиля производства и программы выпуска изделий, которые устанавливаются заданием на проектирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.45 Мастерские следует располагать в отдельно стоящем здании или сблокировано со зданиями режимной зоны.

9.46 Для доставки сырья и готовой продукции к рабочим местам следует предусматривать грузовые лифты (подъемники).

9.47 Примерный состав и площади помещений мастерских следует определять по таблице 14.

Таблица 14

Наименование помещений мастерских	Площадь, не менее м ² , или число приборов, шт., при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 50 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
1 Комната оператора СОТ (одно рабочее место на 30 видеокамер, допускается предусматривать комнату - одну на этаж или одну на корпус)	8,0 на одного человека, но не менее 12,0			
2 Рабочая камера ¹⁾ 1-, 2-, 4-местная	4,0-6,0 на одно рабочее место ²⁾			

3 Комната начальника мастерской (мастера)	12,0	12,0	12,0	12,0
4 Комната обыска с металлообнаружителем (размещается в районе перехода из корпуса)	12,0	12,0	12,0	12,0
5 Помещение для хранения суточного запаса сырья	10,0	14,0	18,0	22,0
6 Помещение для хранения готовой продукции	12,0	16,0	20,0	24,0
7 Помещение для хранения инструментов	6,0	6,0	10,0	10,0
8 Санузел для АУП ³⁾	Не менее 4,0			
9 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на этаж)	0,8 на 100 м ² общей площади этажа, но не менее 4,0			
10 Помещение хранения люминесцентных ламп	Определяется проектом			

1) Наполнение камер определяется заданием на проектирование.

2) Норма площади на одно рабочее место в рабочих камерах задаётся в зависимости от профиля производства, что определяется заданием на проектирование.

3) Следует оборудовать одним унитазом, одним писсуаром и одним умывальником.

Примечания

1 (Исключено, Изм. N 1).

2 Площадь камер указана без учета площади уборной с умывальником.

3 Наличие душевых, умывальных и гардероба в мастерских определяется заданием на проектирование. Число душевых сеток, умывальников определяется в зависимости от группы производственных процессов.

4 Площади кладовых и наличие кладовой для временного хранения отходов могут уточняться проектом в зависимости от профиля производства.

5 Требования к размещению рабочих камер аналогичны требованиям к размещению камер режимного корпуса (см. 9.2-9.5).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10 Требования к устройству и оборудованию камер, прогулочных дворов

Камеры

10.1 Устройство камер должно обеспечивать надёжную звуковую и визуальную изоляцию от камер, находящихся в этом же здании, от камер соседних зданий режимного назначения, от территории, прилегающей к режимной и хозяйственно-складской зонам.

10.2 Состав оборудования камер следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов ФСИН России, и приложения А.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.3 Всё оборудование камер (кровати, столы, тумбочки, подставки под питьевые баки, скамьи и табуреты и т.д.) надёжно крепится к полу или стенам путём их приварки к заранее установленным

закладным деталям или с применением анкеровки. Острые углы оборудования камер должны быть округлены.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.4 Камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осуждённых, у которых произошёл нервный срыв должна обеспечиваться естественным и искусственным освещением (светильники рабочего и дежурного освещения), отоплением и вентиляцией, а также камерой видеонаблюдения с выводом сигнала к оператору СОТ.

Пол, стены, оконный блок и дверь камеры с внутренней стороны оборудуются ударопрочным, упругим или пружинящим покрытием из резины (толщиной не менее 5 мм) или другим, аналогичным по свойствам, материалом. Места сопряжения всех элементов в камере выполняются скруглённой формы, а места соединений деталей оболочки располагаются только с её наружной стороны и обращаются к стенам камеры.

Низ оконного проёма располагается на высоте не менее 1,8 м от уровня чистого пола помещения.

Габариты оконного проёма определяются в зависимости от высоты помещения и протяженности наружной стены в помещении в каждом конкретном случае.

В оконный проём устанавливается оконный блок из прочного материала, оговоренного в техническом задании на проектирование или согласованного с соответствующим территориальным органом ФСИН России.

С наружной стороны оконного проёма устанавливается глухая решётка конструктивно аналогичная камерной глухой оконной решетке.

Установка решёток на оконный проём со стороны камеры не предусматривается.

Для исключения противоправных действий, содержащимися в камерах подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными (порча оконного блока, перебросы, совершение побега и т.п.) со стороны помещения устанавливается рама из металлического уголка по периметру оконного проема, к которой закрепляется оцинкованная сетка типа "Рабица" с ячейкой размерами не более 50х50 мм. Допускается предусматривать заполнение оконного блока ударопрочным стеклом, при этом установка ограждения из сетки не предусматривается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.5 Размеры со стороны помещения оконных проемов в камерных помещениях (за исключением камер ШИЗО, карцеров, камеры для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв) должны составлять не менее 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине.

В оконных проемах камерных помещений вместо подоконников следует устраивать откосы с закругленными углами.

Оконные проемы камерных помещений следует располагать на максимальной высоте от уровня пола камеры. Допускается верх оконного проема выполнять ниже уровня потолка камеры на высоту перемычки над оконным проемом в несущих наружных стенах здания.

Допускается устройство четвертей в оконных проемах с наружной стороны оконного откоса с уменьшением размеров оконного проема со стороны фасада.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.6 Размеры со стороны помещения оконных проемов в камерах ШИЗО, карцерах должны составлять 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.7 Камерные помещения, за исключением камер для временной изоляции подозреваемых,

обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв, следует оборудовать преимущественно антивандальными унитазами из нержавеющей стали со сливными бачками и умывальниками. Санитарные приборы в камере для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв, не устанавливаются.

При камерных помещениях унитазы следует размещать в изолированных кабинах с дверями, открывающимися наружу. Перегородки кабин (в том числе санузлов при палатах медицинской части) следует выполнять кирпичными, толщиной 120 мм на всю высоту камеры. Дверной проем кабины следует выполнять габаритами не менее 700 × 1900 мм в свету, дверной блок с распашным полотном должен соответствовать габаритам проема и, по возможности, не препятствовать обзору камеры через дверной глазок. Умывальник размещается за пределами кабины. При новом строительстве в камерных помещениях для содержания женщины с ребенком и для содержания беременных женщин допускается размещать душевые в изолированных кабинах.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

10.8 Нагревательные приборы системы отопления в камерных помещениях, одностенных помещениях для кратковременного нахождения должны располагаться под окнами и жестко закрепляться хомутами. Для исключения доступа подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в перечисленных помещениях, к конструктивным элементам системы отопления необходимо предусматривать ограждение, отвечающее требованиям 13.9, [4], [27].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Прогулочные дворы

10.9 Прогулочные дворы следует предусматривать пристроенными к зданию режимного корпуса, сборно-карантинного отделения, медицинской части в уровне первого надземного этажа или на уровне земли, при этом прогулочные дворы должны располагаться со стороны камерного сектора, палатной секции здания медицинской части или быть максимально приближенными к указанным блокам помещений. В случае устройства прогулочного двора как отдельно стоящего сооружения следует предусматривать его сообщение со зданием подземным или наземным переходом (выводным коридором).

При строительстве и реконструкции СИЗО (в том числе зданий на территории функционирующих СИЗО) при ограниченной площади земельного участка объекта нового строительства или реконструкции допускается располагать прогулочные дворы на крышах режимных корпусов и сборно-карантинного отделения, за исключением прогулочных дворов для беременных женщин, женщин с детьми, прогулочных дворов при медицинской части, прогулочных дворов для занятий спортом несовершеннолетних.

Вход в общий коридор прогулочных дворов, расположенных на крыше здания, должен осуществляться из лестничной клетки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.10 Организация визуального наблюдения за прогулочными дворами решается путем оборудования дворов СОТ с выводом сигнала в кабинет младшего инспектора (оператора СОТ) режимного здания с дублированием сигнала в соответствующие помещения согласно [4], либо над прогулочными дворами (при числе прогулочных дворов более четырех) устраивается помост для младшего инспектора, обеспечивающий возможность наблюдения за всеми лицами, находящимися в прогулочных дворах. По заданию на проектирование допускается вместо помоста устройство отапливаемой галереи.

Для защиты от атмосферных осадков, в прогулочных дворах, со стороны наружной стены следует предусматривать козырёк (навес) с выносом его на 1,5 м внутрь двора с учетом обеспечения полного обзора для младшего инспектора, для этих же целей над помостом для младшего инспектора устраивается навес.

В каждом прогулочном дворе под козырьком (навесом) стационарно устанавливается (надёжно крепится к полу или стене) скамейка для сидения, с числом посадочных мест равным числу лиц, выводящихся на прогулку в прогулочный двор из расчета 0,4 пог.м на одного человека.

Часть прогулочных дворов предназначена для занятий спортом всех категорий лиц содержащихся в СИЗО.

Общестроительные и конструктивные требования к прогулочным дворам принимают по разделу 14.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.11 Прогулочные дворы для женщин с детьми оборудуются минимально необходимым набором малых форм: деревянная песочница, разновысокие столбы, бревно.

Прогулочные дворы для занятия спортом оборудуются спортивными тренажёрами и площадками для игр, допускается установка столов для настольного тенниса.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11 Требования к заполнению дверных проёмов

11.1 Заполнение дверных проёмов всех зданий и сооружений СИЗО должно осуществляться в соответствии с нормативно-технической документацией.

При условии разработки и утверждения, отдельными актами ФСИН России, новых видов специзделий (например: усиленных остеклённых дверей в кабинеты следователей и адвокатов, позволяющих осуществлять визуальный контроль и обеспечивающих, при этом, надёжную звукоизоляцию; камерных дверей, оборудованных смотровыми окнами и т.д.) допускается их установка в соответствующие дверные проёмы зданий и сооружений СИЗО.

11.2 Наружные двери усиленной конструкции следует предусматривать на всех входах:

- в административное здание СИЗО;
- на площадку караула;
- в КПП всех типов;
- в отдельно стоящее здание аптеки или блок помещений аптеки при административном здании;
- в здание подразделения ведомственной пожарной охраны;
- в здания складов различного назначения;
- в гаражи;
- в здания, расположенные в режимной зоне.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

11.3 Все наружные двери усиленной конструкции, за исключением дверей в общежитии для хозобслужки, прачечной, кухни и гаража, следует оборудовать оптическими смотровыми глазками или смотровыми окнами размерами 150x200 мм, остеклёнными многослойным ударостойким стеклом с классом защиты не ниже Р4А по ГОСТ 30826. Ось смотрового глазка (низ смотрового окна) следует размещать на высоте 1,5 м от уровня пола соответствующего помещения.

Наружные двери усиленной конструкции, установленные на входах в проходной коридор КПП-Л административного здания СИЗО, а также на входах в здания режимного назначения, в случае оборудования их системами контроля доступа, следует оснащать электромеханическими замками.

Остальные наружные двери усиленной конструкции следует оборудовать механическими замками проходного типа.

Наружные двери усиленной конструкции с электромеханическими замками следует оборудовать доводчиками. Управление электромеханическими замковыми устройствами следует предусматривать из помещений часового КПП, операторов СОТ по соответствующим режимным зданиям в соответствии с [4].

Наружные двери усиленной конструкции, в зависимости от ширины дверного проёма, могут выполняться однопольными или двухпольными. В случае применения двухпольных дверей, резервное полотно следует оснащать потайными шпингалетами, фиксирующими его в закрытом положении.

Конструкция и применяемые материалы наружных дверных блоков усиленной конструкции

должны соответствовать [4], [27]. Заполнение дверного полотна наружной двери усиленной конструкции теплозвукоизоляционным материалом должно отвечать теплотехническим параметрам.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.4 Пулестойкие двери следует устанавливать на входах в блок помещений КПП-Т из шлюза по досмотру транспортных средств и грузов, в блок помещений дежурной службы. Класс защиты пулестойкой двери должен быть не ниже Бр4 по ГОСТ 34593. Двери на указанных выходах оборудуются электромеханическими замками.

На входе в площадку караула допускается предусматривать вместо наружного дверного блока усиленной конструкции установку пулестойкой двери.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

11.5 Внутренние двери усиленной конструкции следует устанавливать в административном здании СИЗО, в КПП всех типов, в дверных проёмах проходного коридора (за исключением дверей отсекающего тамбура), во всех зданиях режимной зоны:

в административном здании СИЗО - в проходном коридоре (за исключением дверей отсекающих тамбуров), на входах, ведущих в лестничную клетку; в общие коридоры; на входах в комнату ДПНСИ; ЦПТКВ; серверную; КХСИБИСаО; КХО; комнату чистки оружия; комнату хранения средств противохимической защиты; мастерскую по ремонту вооружения, спецсредств и химического имущества; комнату начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества; комнату часового КПП-Л; помещение приёма, досмотра и хранения посылок и передач; во все помещения отдела (группы) специального учёта; кассу; комнату начальника отдела кадров; комнату старшего инспектора отдела кадров; радиоузла; аппаратную связи; кроссовую; канцелярию; материальную комнату в аптеке; комнату начальника караула и его помощника с размещением оператора;

в режимных корпусах, производственных мастерских, в сборном отделении, в карантинном отделении - на входах, ведущих в лестничную клетку; во всех кабинетах, в помещении дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с служебной собакой; в помещении для групповой психологической работы; в помещении общеразвивающих тренажёров, в комнате для несовершеннолетних по проведению консультаций по общеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра телепередач и фильмов; на складе временного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных, на складе постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных и хозобслуги; в помещении фотодактилоскопии, в комнате оформления документов, в парикмахерской, в мастерских, в помещениях для хранения библиотечного фонда; в помещениях для хранения суточного запаса сырья, готовой продукции, инструментов;

в медицинской части - на входах, ведущих в лестничную клетку; во всех кабинетах и помещениях, за исключением: санпропускника, санитарной комнаты, ванной комнаты (душевой), комнаты для хранения и мытья посуды, подогрева пищи, помещения ректороманоскопии, уборных, комнат личной гигиены женщин, вспомогательных помещений медицинского изолятора и помещений, расположенных смежно с кабинетами, оборудованными внутренними усиленными дверями и не имеющих дверного проёма в общий коридор;

в здании общежития (блока) для хозобслуги, магазине продовольственных и непродовольственных товаров - на входах, ведущих в лестничную клетку; входах в общие коридоры; в комнатах (кабинетах) администрации СИЗО (начальника обособленного блока), психолога, оператора СОТ; в кабинете индивидуальной психологической работы с осужденными; в комнате хранения продуктов питания и приема пищи; отдыха, групповой психологической работы с осужденными; комнате отдыха (при отделении (блоке помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске); в парикмахерской; помещении общеразвивающих тренажёров; на входах в торговый зал, помещения для хранения и подготовки продовольственных товаров, кладовую непродовольственных товаров магазина;

в здании кухни - в кладовой сухих продуктов, хлеборезке, кладовой овощей, помещении для холодильных шкафов;

в прачечной, в мастерских - в комнате заведующего;

в следственном отделении - во всех кабинетах, в помещении видеоконференцсвязи, на входах в лестничную клетку;

в отделении длительных и краткосрочных свиданий - на входе в отделение для проведения длительных и краткосрочных свиданий;

в КПП-0, КПП-Л - в бюро пропусков, помещении дежурного по КПП-Л.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

11.6 Все внутренние двери усиленной конструкции, установленные на входах, ведущих в лестничную клетку, в общие коридоры, на путях конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных, следует оборудовать смотровыми окнами. Требования, предъявляемые к смотровым окнам, аналогичны требованиям, изложенным в 11.3.

Внутренние двери усиленной конструкции, установленные на входах, ведущих в лестничную клетку, в общие коридоры, в случае оборудования их системами контроля доступа, следует оснащать электромеханическими замками.

Внутренние двери усиленной конструкции, устанавливаемые на входах в отделение длительных и краткосрочных свиданий, в блок помещений дежурной службы, а также в кабинеты следователей и адвокатов следует оборудовать смотровыми окнами или оптическими смотровыми глазками и замками камерного типа. Оптический смотровой глазок в кабинетах следователей и адвокатов устанавливается с внешней стороны для наблюдения за обстановкой в кабинете.

Внутренние двери усиленной конструкции в остальные помещения, в зависимости от назначения, оборудуются замковыми устройствами механического или электромеханического типа. Допускается внутренние двери усиленной конструкции в отдельных помещениях, оговариваемых заданием на проектирование, оборудовать СКУД в соответствии с [4] с установкой электромеханических замков и доводчиков.

Внутренние двери усиленной конструкции с электромеханическими замками следует оборудовать доводчиками.

Внутренние двери усиленной конструкции, в зависимости от ширины дверного проёма, могут выполняться однопольными или двухпольными. В случае применения двухпольных дверей, резервное дверное полотно следует оснащать потайными шпингалетами, фиксирующими его в закрытом положении.

Внутренние двери усиленной конструкции канцелярии, кабинета заместителя начальника СИЗО по организации деятельности оперативно-режимных служб, помещений оперативного отдела и отдела специального учета предусматриваются однопольными и оборудуются замками с секретами, устройствами печатывания и доводчиками.

Конструкция и применяемые материалы внутренних дверей усиленной конструкции должны соответствовать [4], [27].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.7 Камерные глухие двери устанавливаются в камерных помещениях (в том числе карцерах, палатах стационара, боксированных палатах), одноместных помещениях для кратковременного нахождения, прогулочных дворах, комнате для отправления религиозных обрядов (в режимном корпусе), а также в дверных проёмах, ведущих в душевые для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, постирочные с сушилкой личного белья из коридоров режимных корпусов, карантинного отделения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.8 Конструкция и применяемые материалы камерных дверей должны соответствовать [4], [27].

В камерных дверях на высоте 1,0 м от уровня пола необходимо устраивать окна для передачи

пищи размерами 180х220 мм. Дверцы окон должны открываться в сторону коридора, удерживаться в горизонтальном положении на кронштейнах и закрываться замками вагонного типа. В камерных дверях прогулочных дворов, душевых для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, комнаты для отправления религиозных обрядов (в режимном корпусе), а также в постирочных, сушилках личного белья, одноместных помещениях для кратковременного нахождения окна для передачи пищи в камерных дверях предусматривать не следует.

Камерные двери следует навешивать с левой стороны относительно входов в камеры. Они должны открываться в сторону коридора, закрываться камерными замками специального типа и дополнительным быстродействующим запорным устройством. Камерные замки специального типа должны быть однотипными в пределах одного поста (камерного сектора). Во всех случаях ключи от этих замков не должны подходить к замкам, установленных на других дверях режимных корпусов. Угол открывания дверного полотна должен устанавливаться ограничителем (упором по верху двери, доводчиком с фиксатором и т.п.) из расчёта одновременного прохода в камеру не более одного человека, при этом необходимо предусматривать возможность полного открывания дверей.

Щели в дверных притворах не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.9 На входах в подвальные и технические этажи, а также технические подполья и чердаки необходимо устанавливать двери, люки и лазы усиленной конструкции, соответствующие требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям 2-го типа.

11.10 Решётчатые двери устанавливаются с внутренней стороны:

- в дополнение к внутренней двери усиленной конструкции - на входе, ведущем в комнату хранения оружия;

- в дополнение к камерным дверям - в карцерах, камерах ШИЗО, камерах для осуждённых к пожизненному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (осужденных к смертной казни), а также (по заданию на проектирование) в камерах изолированного участка для содержания отдельных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В качестве основных металлические решётчатые двери устанавливаются: в помещении для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей СИЗО, отсекающем тамбуре проходного коридора КПП-Л, в отсекающих перегородках (предусматриваемых: в торцах камерных секторов, в торцах переходных галерей).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.11 Металлические решётчатые двери, устанавливаемые в дополнение к дверям усиленного типа выполняются распашными и оборудуются замковым устройством, аналогичным замковому устройству в основной усиленной двери.

Распашные решётчатые двери в отсекающих перегородках следует оснащать механическими замками, в тамбурах проходного коридора - электромеханическими замками. Допускается оснащать СКУД и электромеханическими замками решётчатые двери, устанавливаемые в отсекающих решётчатых перегородках, при этом двери оборудуются доводчиками.

Размеры полотна и размещение решётчатой двери, дублирующей камерную, в дверной коробке должны обеспечивать их беспрепятственное открывание. Решётчатые двери, предусматриваемые в дополнение к камерным дверям, следует навешивать с левой стороны относительно входов в помещения. Они должны открываться в сторону коридора и оснащаться замком камерного типа. Возможность открывания замка решётчатой двери из помещения должна быть исключена. Для исключения открывания замка камерного типа в решётчатой двери предусматривают установку на замок (вокруг личины) в пространство между дверями отрезка трубы, имеющего длину, равную расстоянию от внешней поверхности замка решётчатой двери до полотна камерной глухой двери.

Решётчатые двери, установленные в дополнение к дверям усиленной конструкции, в зависимости от ширины дверного проёма могут выполняться однопольными или двухпольными. В случае применения электромеханических замков или механических замков проходного типа,

резервное дверное полотно должно оснащаться потайными шпингалетами, фиксирующими его в закрытом положении. Дополнительная распашная решётчатая дверь в КХО выполняется только однопольной.

Все распашные решётчатые двери, оснащённые электромеханическими замками, следует оборудовать доводчиками.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.12 Конструкция и применяемые материалы внутренних решетчатых дверей должны соответствовать [4], [27].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.13 (Исключен, Изм. N 1).

11.14 Анкеры для крепления дверных коробок наружных, внутренних дверей усиленной конструкции, решётчатых дверей, камерных дверей следует заделывать в стену не менее чем на 150 мм.

11.15 Дверные проемы спальных комнат общежития для хозобслуги, отделения (блока помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, следует оборудовать обычными дверными блоками с соблюдением требований пожарной безопасности [11], СП 4.13130. Дверное полотно спальных комнат оборудуется смотровым окном с размерами 200х300 мм, остекленным многослойным стеклом, безопасным при эксплуатации, по ГОСТ 30826, и механическими замками, управляемыми со стороны коридора.

Двери жилых комнат в блоках помещений для проведения длительных свиданий замками не оборудуются, с внутренней стороны устанавливаются облегченные задвижки (шпингалеты).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.16 Допускается по заданию на проектирование определять дополнительные места установки наружных и внутренних дверей усиленной конструкции, камерных и решетчатых дверей.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

12 Требования к заполнению оконных проёмов

12.1 На всех оконных проемах зданий режимного назначения, первого этажа административного здания СИЗО, помещений отделения длительных и краткосрочных свиданий, а также помещений (коридоров, переходных галерей), через которые осуществляется конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных, с наружной стороны следует устанавливать стационарные оконные решетки, отвечающие требованиям [4], [27].

Декоративные стационарные, распашные или раздвижные оконные решетки следует устанавливать с наружной стороны:

- во все оконные проемы второго и вышележащих этажей административного здания (за исключением кассы);

- в оконные проемы помещений, где предусмотрена установка внутренних дверных блоков усиленной конструкции в зданиях иного назначения и зданиях, не являющихся режимными.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.2 В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), необходимо предусматривать одну открывающуюся (распашную или раздвижную) наружную оконную решётку на случай вынужденной эвакуации людей. Для обеспечения эвакуации людей открывающиеся оконные решетки допускается предусматривать в оконных проемах общих коридоров, лестничных клеток.

Решётки не должны препятствовать открыванию (фрамуг, форточек) для проветривания

помещений. С внутренней стороны на оконных проемах камерных помещений (за исключением камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв) устанавливаются отсекающие оконные решетки, отвечающие требованиям [4], [27]. Допускается применять отсекающие оконные решетки с выступом от стены до 260 мм. Отсекающие оконные решетки выполняются с распашным решетчатым полотном и снабжаются устройством для открывания форточек (фрамуг, створки) и замковым устройством для запираания полотна. Открывающееся полотно отсекающей оконной решетки предназначено для обеспечения доступа персонала СИЗО к оконному блоку для его ремонта и проведения уборки.

Анкеры для крепления решеток всех видов необходимо заделывать в стену на глубину 150-300 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.3 В перегородках (стенах), разделяющих: отсекающий тамбур проходного коридора и комнату часового КПП-Л, транспортный шлюз и комнату группы досмотра транспорта следует предусматривать оконные проемы с установкой в них пулестойкого стекла. Оконный пулестойкий блок должен соответствовать классу защиты не ниже Бр4 по ГОСТ 30826. Допускается применение типовых пулестойких оконных блоков и бронесекций соответствующего класса защиты.

Оконные проемы для приема и выдачи документов (посылок, передач) в бюро пропусков, помещениях приема, досмотра и хранения посылок и передач оборудуются оконным блоком из многослойного взломостойкого стекла, соответствующего классу защиты Р1В по ГОСТ 30826, а со стороны перечисленных помещений оборудуются закрывающимися металлическими дверцами или жалюзи.

В комнатах часового КПП-Л и бюро пропусков перегородки с оконными проемами следует оборудовать выдвижными лотками для передачи документов. Конструкцией лотков должна быть исключена возможность управления ими со стороны посетителей. Приемные окна лотка следует защищать со стороны сотрудников УИС и посетителей стальными крышками управляемыми из комнаты часового КПП-Л и бюро пропусков.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

12.4 Окно для выдачи оружия в КХО, окно для выдачи средств индивидуальной бронезащиты и средств активной обороны в КХСИБиСАО, приемные окна в помещениях приема, досмотра, хранения посылок и передач, бюро пропусков следует оборудовать с учетом требований [4], [27].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.5 Для заполнения оконных проёмов зданий и сооружений СИЗО допускается применять деревянные, ПВХ и металлические оконные блоки.

Оконные блоки в камерных помещениях (в том числе карцерах, палатах медицинской части) для обеспечения проветривания оборудуются форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части блока. Допускается оконные блоки оборудовать откидной створкой. Створки, форточки (фрамуги) с откидным открыванием должны открываться под углом не более 45° к плоскости оконного блока. Конструкция оконного блока и механизма открывания должна обеспечивать фиксацию створки, форточки (фрамуги) как в положениях "закрыто" и "открыто", так и в промежуточных положениях.

Остекление оконного проема помещения для кратковременного нахождения следует предусматривать из многослойного взломостойкого стекла, соответствующего классу защиты Р1В по ГОСТ 30826.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.6 Оконные проёмы в перегородках между помещением (местом) младшего инспектора-дежурного по проведению краткосрочных свиданий и залом для проведения краткосрочных свиданий следует выполнять из многослойного ударостойкого стекла с классом защиты не ниже Р4А по ГОСТ 30826 и ограждать металлической декоративной решёткой.

Допускается оконные проемы блока помещений дежурной службы, блока помещений караула оборудовать со стороны помещений закрываемыми металлическими пулестойкими ставнями с

бойницами, отвечающими требованиям [4], [27] и по классу защиты соответствующими пулестойкому остеклению.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

12.7 На оконных блоках или на оконных проемах помещений канцелярии, кабинета начальника СИЗО, кабинета заместителя начальника СИЗО по организации деятельности оперативно-режимных служб, помещений оперативного отдела и отдела (группы) специального учета следует предусматривать устройства, не позволяющие осуществлять наблюдение за помещением снаружи (жалюзи, шторы и т.п.) независимо от этажа и наличия противостоящих зданий.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

13 Требования по применению специальных изделий

13.1 Внутренняя стена помещения кассы (либо дверной блок на входе в помещение кассы) должна оборудоваться окном для осуществления операций с клиентами.

13.2 В независимости от взаиморасположения камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров) в коридорах в торцах каждого камерного сектора (камерного блока), торцах блока палат медицинского назначения (палатной секции) следует устанавливать отсекающую решетчатую поперечную перегородку на всю высоту коридора с распашной решетчатой дверью, оборудованной механическим или электромеханическим запорным устройством.

13.1, 13.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

13.3 Между лестничными маршами по всей высоте лестничных клеток административного здания СИЗО (только на путях конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных), режимного корпуса, сборного и следственного отделений, медицинской части следует предусматривать разделительную решётку из стального прутка диаметром 8-10 мм и ячейками размерами 150x150 мм. Допускается разделительную решётку заменять металлической тканой сеткой с ячейками размерами не более 30x30 мм, закрепляемой на раме из металлических уголков.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.4 В коридорах режимных зданий устанавливаются ключеулавливатели, отвечающие требованиям [4], [27], два из которых располагаются с внутренней и внешней стороны отсекающих решетчатых поперечных перегородок, отделяющих камерный сектор (палатную секцию) от остального объема коридора, а остальные - у дверных проемов каждого камерного помещения. Допускается предусматривать установку ключеулавливателей у дверей на входе в общие коридоры и лестничные клетки этажей с камерными секторами (палатными секциями) режимных зданий.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.5 По верху прогулочных дворов следует устанавливать решётку из стального прутка диаметром не менее 10 мм и ячейками размерами не более 170x170 мм. Над решёткой следует устанавливать металлическую тканую сетку с ячейками размерами не более 50x50 мм.

13.6 Рабочие места персонала СИЗО в медицинских и процедурных кабинетах медицинской части на всю высоту помещений отделяются решетчатыми перегородками с дверью, располагаемыми таким образом, чтобы у сотрудника имелось пространство для полноценного выполнения своих обязанностей, при этом исключалась вероятность нападения на сотрудника.

Перегородки, отделяющие рабочее место персонала медицинских кабинетов от места обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, допускается выполнять с применением ударостойкого стекла с классом защиты не ниже P4A по ГОСТ 30826.

13.7 Во всех камерных помещениях (в том числе карцерах, рабочих камерах и палатах медицинской части), одноместных помещениях для кратковременного нахождения и коридорах зданий режимного назначения светильники рабочего освещения следует размещать на потолке, а светильники дежурного освещения и громкоговорители - в нише над дверным проемом. Светильники рабочего освещения, а также ниши со светильниками дежурного освещения и громкоговорителями

следует ограждать металлическими решетками.

Для освещения изолированных санузлов палат медицинской части, изолированных санитарных кабин камерных помещений (в том числе карцеров и рабочих камер) во внутренней стене, разделяющей санузел (кабину) и общий коридор, на высоте 2,2 м от уровня пола выполняется ниша с размерами 270х300х250 мм (ширина × высота × глубина), защищенная сварной решеткой, внутри которой предусматривается установка осветительного прибора и ИК-детектора включения освещения (см. 19.28). Решетка, защищающая данную осветительную нишу, конструктивно аналогична решетке для защиты ниши со светильником дежурного освещения, устанавливаемым над дверным проемом камеры.

13.6, 13.7 (Измененная редакция, Изм. N 1).

13.8 Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в камерных помещениях, одноместном помещении для кратковременного нахождения следует располагать под потолком и ограждать металлическими решётками, выполняемыми по аналогии с ограждающими решетками громкоговорителей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.9 Конструктивные элементы системы отопления в камерных помещениях, одноместном помещении для кратковременного нахождения следует защищать кожухами из листового металла с перфорацией. Кожух допускается предусматривать в виде футляра прямоугольной формы с каркасом из металлического уголка и заполнением листовым металлом толщиной 3,0 мм.

13.10 Все разделительные, отсекающие решетчатые перегородки, за исключением решетки, разделяющей лестничные марши, ограждающие решетки ниш и светильников следует выполнять в соответствии с требованиями [4], [27].

13.9, 13.10 (Измененная редакция, Изм. N 1).

14 Общежительные и конструктивные требования

14.1 Здания СИЗО допускается проектировать высотой до четырех этажей включительно. Проектирование зданий СИЗО большей этажности допускается исключительно по отдельному решению ФСИН России. Степень огнестойкости зданий и сооружений СИЗО принимают с учетом 22.4.

Ширину общих коридоров режимных зданий с наличием камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров) при двухстороннем расположении камерных помещений следует принимать не менее 3,0 м, а при одностороннем - не менее 2,0 м.

При двухстороннем расположении камерных помещений противоположные относительно коридора двери камерных помещений должны предусматриваться одна относительно другой со смещением. В условиях нового строительства смещение дверных проемов должно составлять не менее половины ширины дверного проема камерного помещения.

При новом строительстве в стенах коридоров режимных зданий не допускается наличие выступающих конструктивных элементов.

Для исключения возможности пересечения путей следования следователей и адвокатов, сотрудников СИЗО и конвоируемых подозреваемых, обвиняемых и осужденных переходные галереи (подземные переходы), соединяющие здания СИЗО между собой, следует разделять продольными перегородками сплошного заполнения. Материал продольных перегородок определяется заданием на проектирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.1а Фундаменты режимных зданий следует предусматривать ленточные на естественном основании либо плитные сплошные. В особых случаях, обусловленных сложными геологическими условиями площадки строительства, по заданию на проектирование допускается устройство ленточных фундаментов на свайном основании.

Примечание - Особые требования в части обеспечения охраны и реализации противопобеговых

мероприятий к конструкции фундаментов зданий, не являющихся режимными, отсутствуют.

Устройство в зданиях режимной зоны СИЗО технических подполий, подвалов, колодцев не допускается:

- в условиях нового строительства при расположении здания на расстоянии менее 30 м от противопобегового ограждения;

- при реконструкции существующих учреждений и расположении здания на расстоянии менее 15 м от основного ограждения.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

14.2 Высоту помещений от пола до потолка зданий СИЗО следует принимать с учетом требований СП 118.13330. Высота помещений от уровня чистого пола до низа выступающих перекрытий или покрытий зданий режимной зоны должна составлять не менее 3,0 м. Высота стен прогулочных дворов должна составлять не менее 3,0 м.

14.3 Режимные здания, административное здание следует предусматривать в каменном (кирпичном, железобетонном) исполнении.

Здания, не относящихся к режимным зданиям, допускается проектировать по каркасной схеме с устройством ограждающих конструкций из панелей типа "сэндвич" с соблюдением требований [11].

Наружные и внутренние стены (перегородки) режимных зданий, КХО, комнат для чистки оружия, КХСИБИСаО, касс, стены здания, отделяющие помещения аптеки, а также помещения для посетителей от остальных помещений административного здания СИЗО при новом строительстве следует выполнять из полнотелого (без пустот) кирпича, бетона (бетонных блоков), железобетона.

Для зданий СИЗО в каменном исполнении следует предусматривать бесчердачные (плоские) крыши. По заданию на проектирование допускается, предусматривать устройство чердачных крыш, в том числе для режимных зданий, при условии обеспечения зданий соответствующим составом ТСОИ, а также выполнения противопобеговых и противопожарных мероприятий.

14.2, 14.3 (Измененная редакция, Изм. N 1).

14.4 Толщина наружных стен зданий должна определяться на основании теплотехнических расчетов в соответствии с требованиями СП 50.13330. При этом толщина наружных стен (без учета толщины утеплителя) камер, палат медицинской части, КХО, комнаты для чистки оружия, КХСИБИСаО, кассы должна быть не менее:

- 510 мм - из полнотелого (без пустот) кирпича;
- 500 мм - из бетона;
- 200 мм - из железобетона.

Стены и перегородки, отделяющие кабинет начальника СИЗО, помещение канцелярии, кабинета заместителя начальника СИЗО по оперативной работе организации деятельности оперативно-режимных служб, помещения оперативного отдела и отдела специального учёта от других помещений, должны быть железобетонными толщиной не менее 100 мм или кирпичными толщиной 120 мм.

При реконструкции существующих зданий, в случае, если невозможно применение утеплителя с наружной стороны стены камерного помещения (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), допускается располагать утеплитель с внутренней стороны наружной стены камерного помещения (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров). При этом со стороны камерного помещения утеплитель следует защищать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм с ячейками размерами 100x100 мм и дополнительной металлической тканой сеткой с ячейками размерами 10x10 мм.

При реконструкции СИЗО наружная стена камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), независимо от материала стены и её толщины

усиливается со стороны камерных помещений сварной решеткой из арматуры диаметром 6 мм с ячейками размерами 100х100 мм, решетка закрывается слоем штукатурки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.5 Толщину внутренних стен камер, палат медицинской части камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), КХО, комнат для чистки оружия, КХСИБиСАО, касс, а также стен административного здания отделяющих помещения аптеки и помещения для посетителей от остальных помещений административного здания СИЗО следует принимать не менее:

- 380 мм - из полнотелого (без пустот) кирпича;
- 400 мм - из бетона;
- 200 мм - из железобетона.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.6 (Исключен, Изм. N 1).

14.7 Внутренние поверхности наружных стен, поверхности внутренних стен и перегородок следует укреплять в случаях, если наружные, внутренние стены и перегородки в существующих зданиях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, выполнены из:

- пустотелого кирпича, керамических камней по ГОСТ 530;
- полнотелого кирпича, бетона, железобетона, но толщина их ниже допустимой.

При этом, стены и перегородки, выполненные из полнотелого кирпича, бетона, железобетона при снижении нормативных значений толщины стен не более чем на 30% следует укреплять сварной сеткой из арматуры:

- диаметром 10 мм и ячейками размерами 100х100 мм - внутренние поверхности наружных стен камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), КХО, комнат для чистки оружия, КХСИБиСАО, кассы;

- диаметром 6 мм и ячейками размерами 100х100 мм - стены и перегородки (с двух сторон), разделяющие камерные помещения, а также смежные с ними помещения (в том числе карцеры, палаты медицинской части, а также карцеры или палаты и смежные с ними помещения), стены административного здания отделяющие помещения аптеки и помещения для посетителей от остальных помещений административного здания;

- диаметром 8 мм и ячейками размерами 100х100 мм - стены и перегородки (с внутренней стороны) КХО, комнат для чистки оружия, КХСИБиСАО, кассы.

Стены и перегородки, выполненные из пустотелого керамического кирпича, керамических камней и т.п. следует укреплять, по аналогии с вышеизложенным, сварной сеткой с увеличением диаметра арматуры на 2 мм.

Стены камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров) в местах прокладки внутристенных вентиляционных каналов, если размеры канала в сечении составляют 270х270 мм и более, следует усиливать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм с размерами ячейки 100х100 мм и дополнительной металлической тканой сеткой (штукатурной сеткой) с размерами ячейки 10х10 мм с последующим оштукатуриванием.

Сварные сетки из арматуры и тканые металлические сетки допускается приваривать к закладным деталям в стенах (по периметру помещения в полу и потолке) и в последующем оштукатуривать.

При реконструкции и капитальном ремонте в случае снижения толщины внутренних стен камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров) менее указанной в 14.5 или при применении железобетонных перегородок следует предусматривать

мероприятия по звукоизоляции камерных помещений.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.8 Наружные и внутренние стены прогулочных дворов следует выполнять из силикатного и керамического кирпича, керамических камней, бетонных блоков, железобетона.

Толщину наружных стен прогулочных дворов следует принимать не менее:

- 380 мм - из силикатного, керамического кирпича, керамических камней;
- 400 мм - из бетона;
- 150 мм - из железобетона.

Толщину внутренних стен прогулочных дворов следует принимать не менее:

- 380 мм - из силикатного, керамического кирпича, керамических камней;
- 200 мм - из бетона;
- 100 мм - из железобетона.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.9 Покрытия и перекрытия режимных зданий (режимных блоков помещений) СИЗО следует предусматривать сборные беспустотные или монолитные железобетонные. Толщина монолитных железобетонных перекрытий и покрытий определяется проектом в каждом конкретном случае с учетом конструктивных особенностей зданий, при этом она должна составлять не менее 120 мм. Перекрытия и покрытия над общими коридорами режимных зданий, помещениями (блоками помещений), функционально не предназначенными для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, допускается выполнять из сборных многопустотных плит.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.10 Полы в камерных помещениях (в том числе карцерах, палатах медицинской части) следует предусматривать дощатые беспустотные с креплением к трапециевидным деревянным лагам. Для дощатого покрытия пола следует применять шпунтованные доски толщиной не менее 35 мм, укладываемые в замок "паз-гребень". Пространство между лагами в уровень верха лаг заполняется цементно-песчаным раствором или бетоном для исключения внутренних пустот. Полы в изолированной санитарной кабине при камерном помещении (санузле при медицинской палате) следует устраивать на 10-15 мм ниже отметки дощатого пола с устройством гидроизоляции и покрытием из керамической плитки по цементно-песчаной стяжке. Все деревянные элементы полов до монтажа следует обрабатывать антисептирующими составами.

Дощатые полы камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров) по периметру помещений следует укреплять деревянными брусками сечением не менее 50х50 мм с их креплением к стенам и доскам пола. Применение стандартных деревянных или ПВХ плинтусов при устройстве пола камерного помещения не допускается.

Полы в медицинской части (за исключением полов в палатах и боксированных палатах) следует предусматривать в соответствии с СП 158.13330, СП 118.13330, СП 2.1.3678.

В помещениях с влажным и мокрым режимом работы полы следует предусматривать с покрытием из керамической плитки. Полы в помещениях других зданий СИЗО следует предусматривать в соответствии с СП 29.13330 в зависимости от функционального назначения зданий и помещений.

В зданиях СИЗО допускается устройство самонивелирующихся наливных полов, допущенных к использованию федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подстилающие слои полов в прогулочных дворах должны быть бетонными толщиной не менее

100 мм, покрытия полов следует выполнять беспыльными с применением морозостойких материалов в соответствии с требованиями СП 29.13330. Поверхность покрытий полов не должна быть скользкой. Устройство покрытий полов из штучных плит не допускается.

Конструкция полов прогулочных дворов должна обеспечивать отвод атмосферных осадков и талых вод. При размещении прогулочных дворов на крыше режимных зданий над помещениями, расположенными под прогулочными дворами, должна устраиваться эксплуатируемая кровля. Полы прогулочных дворов для беременных женщин и женщин с детьми следует засеивать травой, а также предусматривать устройство цветника и дорожек с покрытием песчано-гравийной смесью.

Полы прогулочных дворов при стационарах медицинских частей допускается устраивать аналогично полам прогулочных дворов для беременных женщин и женщин с детьми.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

14.11 Принимаемые проектные решения по внутренней отделке помещений должны соответствовать требованиям СП 44.13330, помещений медицинского назначения - требованиям СП 158.13330 и СП 2.1.3678.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

14.12 Внутренние поверхности стен камерных помещений следует штукатурить гладко и окрашивать эмульсионными (дисперсионными) красками светлых, преимущественно теплых тонов. Для чистовой отделки других помещений зданий СИЗО также следует выбирать отделочные материалы светлых, преимущественно теплых тонов. В зданиях СИЗО для отделки стен, перегородок, потолков (включая заполнение подвесных потолков) на путях эвакуации запрещается применение строительных материалов с более высоким классом пожарной опасности по [11] чем: КМ1 - в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; КМ3 - в общих коридорах, холлах и фойе. В цветовых решениях интерьера комнаты психологической разгрузки целесообразны оттенки синего и зеленого цветов. Не допускается использование красного, оранжевого цветов и оттенков красного цвета.

В помещениях с влажным и мокрым режимом работы, а также в помещениях классов чистоты А, Б по СП 2.1.3678 следует предусматривать облицовку стен и перегородок керамической плиткой на всю высоту помещений либо другими влагостойкими материалами, обеспечивающими возможность влажной уборки. Потолки данных помещений окрашиваются водостойкими красками. Допускается предусматривать облицовку стен указанных помещений (за исключением помещений классов чистоты А, Б по СП 2.1.3678 в составе медицинской части) керамической плиткой на высоту 1,8 м, выше облицовки предусматривается окраска стен водостойкими красками.

В коридорах режимных зданий (в камерных секторах, палатных секциях) и комнатах обыска на высоте 1600 мм от поверхности пола допускается предусматривать устройство ленточной панели высотой 250 мм из материалов, обеспечивающих возможность влажной уборки.

В местах установки умывальников, за исключением камерных помещений, следует предусматривать облицовку стен керамической плиткой на высоту не менее 1800 мм от поверхности пола и на ширину не менее 200 мм от оборудования и приборов с каждой стороны.

В соответствии с заданием на проектирование допускается применять керамическую плитку для облицовки поверхностей стен и перегородок со стороны санитарной кабины камерного помещения, а также устройства панели над умывальником, размещенным в камерном помещении.

Внутренние поверхности стен прогулочных дворов следует штукатурить гладко и окрашивать атмосфероустойчивыми фасадными красками. Наружная чистовая отделка стен прогулочных дворов принимается аналогичной отделке фасадов здания, при котором предусматриваются прогулочные дворы.

Для наружной отделки зданий СИЗО и внутренней отделки помещений допускается применение материалов и изделий, разрешенных к использованию федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также отвечающих требованиям норм пожарной безопасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

14.13 В местах установки стационарной электроплиты поверхности перегородок, стен и других конструкций, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует изолировать негорючими материалами. Изоляция должна выступать за габариты электроплиты на 100 мм. Электроплита устанавливается на основании из негорючего (НГ) материала. Толщина материала (НГ) принимается по расчёту в зависимости от его теплоизоляционных характеристик.

14.14, 14.15 (Исключены, Изм. N 1).

14.16 Ограждающие конструкции (стены и перегородки) комнаты отдыхающей смены (дежурной службы), кабинетов следователей и адвокатов должны обеспечивать надёжную звукоизоляцию их от других помещений.

Индекс изоляции воздушного шума стенами, перекрытиями и дверями, отделяющими помещения канцелярии, кабинета заместителя начальника СИЗО по организации деятельности оперативно-режимных служб, помещения оперативного отдела, отдела специального учёта от других помещений должен быть не менее 60 дБ.

Звукоизоляцию и специальные мероприятия по снижению уровня шума в помещениях зданий СИЗО следует выполнять в соответствии с СП 51.13330 и СанПиН 1.2.3685, устанавливающими обязательные для исполнения требования к допустимому уровню шума в жилых помещениях и рабочих кабинетах зданий.

Поверхности стен и перегородок внутри помещения аппаратной связи в административном здании должны быть облицованы звукопоглощающими материалами.

Конструктивные элементы камерных помещений должны обеспечивать надёжную звуковую и визуальную изоляцию от смежных камерных помещений, камерных помещений, находящихся в этом же здании, камерных помещений соседних зданий режимного назначения и от территории, прилегающей к режимной зоне.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

14.17 Конструкцией перегородки, отделяющей место для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных во время проведения судебных процессов в помещении видеоконференцсвязи или при зале совещаний (примечание 1 к таблице 2), должны быть обеспечены необходимая звукопроницаемость, а также безопасное применение к подозреваемым, обвиняемым и осужденным спецсредств - наручников, для чего в двери перегородки следует предусматривать запирающуюся снаружи форточку. Заполнение остекленной перегородки следует предусматривать из многослойного ударостойкого стекла с классом защиты не ниже P4A по ГОСТ 30826.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.18 (Исключен, Изм. N 1).

14.19 На плоской кровле административного здания СИЗО, на случай внезапного нападения, допускается предусматривать площадки, защищенные парапетом (участками парапета) с бойницами для ведения огня из стрелкового оружия, метания и отстрела спецсредств. Высоту парапета (участков парапета) следует принимать не менее 1,6 м. Расположение защищенных площадок на кровле, их число и материал парапета следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

14.20 Ворота складов, гаражей следует предусматривать типовыми: распашными, откатными, подъемными или складывающимися; двери - распашными. Для эвакуации людей в распашных и откатных воротах допускается предусматривать калитки, открывающиеся наружу.

14.21 Оконные проемы зданий хозяйственно-складской зоны оборудуются металлическими решетками с ячейками размерами 150x150 мм.

14.22 Грузовые платформы (рампы) при зданиях хозяйственно-складской зоны следует проектировать в соответствии с требованиями СП 56.13330.

При реконструкции складских зданий в случае отсутствия перед воротами (входными

проемами) складов грузовых рампы с навесами, герметизаторов проема (докшелтеров) необходимо предусматривать козырьки (навесы) над проемами ворот и дверными проемами, предназначенными для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. При новом строительстве допускается устройство над проемами ворот и дверными проемами, предназначенными для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в складских зданиях, козырьков (навесов) для защиты грузов от воздействия атмосферных осадков.

14.23 Конструкции и материалы оснований и покрытий полов складских помещений следует принимать с учетом восприятия нагрузок от складываемых грузов, вида и интенсивности механического воздействия транспортных средств и в соответствии с требованиями СП 29.13330.

14.24 Помещения экспедиций в зданиях хозяйственно-складской зоны следует отделять от складских помещений с соблюдением требований пожарной безопасности [11], СП 4.13130.

14.25 Оконные проемы в переходных галереях следует располагать на максимальной высоте от уровня пола. Допускается верх оконного проема выполнять ниже уровня потолка галереи на высоту перемычки над оконным проемом в несущих наружных стенах.

14.19-14.25 (Введены дополнительно, Изм. N 1).

Наименование подраздела (Исключено, Изм. N 1).

15 Требования к земельным участкам и размещению зданий хозяйственно-складской зоны

15.1 Смежно расположенные в едином периметре охраны режимную и хозяйственно-складскую зоны СИЗО следует отделять разделительным ограждением, соответствующим требованиям [4].

Хозяйственно-складская зона СИЗО в случае ее расположения вне периметра охраны отделяется ограждением сплошного заполнения высотой не менее 3,0 м с устройством КПП-М2 для организации прохода (проезда) на территорию хозяйственно-складской зоны из локальной зоны, ворот и контрольной площадки для досмотра и пропуска транспортных средств.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15.2 В составе хозяйственно-складской зоны следует предусматривать: КПП-М1 или КПП-М2 в соответствии с 8.27, 8.29-8.31; продовольственный, материально-технический склады; склад вещевого имущества; подсобные мастерские; гараж с помещениями для ремонта и обслуживания транспортных средств, помещением механика, помещениями для хранения авторезины, запасных частей, мойки автомобилей; склад постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных; склады сырья и готовой продукции для мастерских; сети и сооружения инженерно-технического обеспечения функционирования учреждения, а также элементы благоустройства.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

15.3 Внутренний фасад здания КПП располагается по оси ограждения. Оборудование помещений зданий КПП-М1 и КПП-М2 соответствует требованиям по оборудованию аналогичных помещений в административном здании СИЗО.

Проезд на площадку для досмотра транспортных средств и грузов со стороны территории, прилегающей к объекту (локальной зоны), устраивается в непосредственной близости от КПП-М2.

Оборудование площадки для досмотра транспортных средств и грузов осуществляется в соответствии с требованиями, приведенными в [4].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15.4 При отсутствии источников централизованного теплоснабжения в хозяйственно-складской зоне может размещаться собственная котельная, что должно быть оговорено заданием на проектирование.

15.5 Если время прибытия подразделений пожарной охраны до места дислокации учреждения

составляет более 10 мин для СИЗО, располагаемых в городских поселениях, и более 20 мин для СИЗО, располагаемых в сельских поселениях, в составе хозяйственно-складской зоны СИЗО необходимо предусматривать здание подразделения ведомственной пожарной охраны (пожарное депо). Здание подразделения ведомственной пожарной охраны следует предусматривать отдельно стоящим, со служебными и бытовыми помещениями согласно требованиям СП 380.1325800, [11].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15.6 Площади земельных участков под размещение хозяйственно-складской зоны для предварительных расчётов следует определять по таблице 15.

Таблица 15

Наименование зоны	Площадь земельного участка, га, при лимите наполнения СИЗО, чел			
	до 250 включ.	св. 250 до 500 включ.	св. 500 до 750 включ.	св. 750 до 1000 включ.
Хозяйственно-складская	0,4-0,5	0,5-0,8	0,8-1,3	1,3-2,0
Примечание - В указанные площади не входят земельные участки для размещения собственной котельной со складом топлива к ней, здания подразделения ведомственной пожарной охраны, складов сырья и готовой продукции для мастерских. Данные площади определяются проектом.				

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15.7 В хозяйственно-складской зоне следует предусматривать подъездные пути к зданиям и сооружениям, площадки для маневрирования и стоянки транспортных средств, а также необходимые грузоподъёмные механизмы и оборудование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15.8 При проектировании здания гаража следует учитывать положения нормативно-технических документов к зданиям и сооружениям указанного назначения.

15.9 Местоположение и тип мойки транспортных средств и очистных сооружений для неё определяется заданием на проектирование. Очистные сооружения поверхностных сточных вод от стоянок транспортных средств и проездов для них необходимо предусматривать в соответствии с нормативно-техническими документами.

16 Состав и площади помещений зданий и сооружений хозяйственно-складской зоны

16.1 Состав помещений зданий, сооружений, параметры вместимости складов и площадей помещений зданий хозяйственно-складской зоны СИЗО принимаются аналогичными параметрам объектов хозяйственно-складской зоны исправительных учреждений в соответствии с разделом 15 СП 308.1325800.2017.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

16.2-16.7 (Исключены, Изм. N 1).

17 Требования к расположению и оборудованию помещений хозяйственно-складской зоны

17.1 Требования к расположению зданий и оборудованию помещений хозяйственно-складской зоны СИЗО следует принимать в соответствии с СП 308.1235800*.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "СП 308.1325800". - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

17.2-17.8 (Исключены, Изм. N 1).

Раздел 18 (Исключен, Изм. N 1).

19 Инженерное оборудование

19.1а В зданиях СИЗО допускается скрытая прокладка инженерных коммуникаций в общих коридорах зданий с устройством фальш-стен путем облицовки поверхностей внутренних капитальных стен общего коридора двумя слоями гипсокартонных листов вида ГКЛВО (ГОСТ 6266) по металлическому каркасу с отступом от поверхности стены на 300 мм при одновременном обеспечении соответствия ширины общего коридора здания в чистоте требованиям СП 1.13330*, СП 118.13330.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "СП 1.13130". - Примечание изготовителя базы данных.

Прокладка транзитных трубопроводов, воздухопроводов и других коммуникаций через кабинет начальника СИЗО, помещение канцелярии, кабинет заместителя начальника СИЗО по организации деятельности оперативно-режимных служб, помещения оперативного отдела, помещения отдела (группы) специального учета, кассу не допускается.

Транзитная прокладка воздухопроводов через КХО, а также устройство вентиляционных каналов в стенах, разделяющих КХО и смежные помещения, не допускаются.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

Водоснабжение и канализация

19.1 Здания СИЗО должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 118.13330.

При проектировании элементов и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства следует руководствоваться 6.5 и 15.9.

Необходимость устройства жиролоуловителей на выпусках канализации определяется требованиями СП 118.13330.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.3684.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

19.2 Расход холодной и горячей воды для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в камерах следует принимать руководствуясь СП 30.13330.2020 (приложение А), а также [13].

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

19.3 В каждое камерное помещение (в том числе палату и боксированную палату медицинской части, карцер) следует предусматривать отдельные вводы систем холодного и горячего водоснабжения. На ответвлении от внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в коридорах камерного сектора и на вводах в камерные помещения режимных зданий (в том числе карцеры, палаты медицинской части) необходимо предусматривать установку отключающей арматуры. Присоединять санитарно-технические приборы, расположенные в разных камерных помещениях (в том числе палатах и боксированных палатах медицинской части, карцерах) в уровне одного этажа, к общему канализационному стояку не допускается.

На сетях противопожарного или хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать пожарные краны. Число пожарных кранов, источники наружного пожаротушения, расходы воды, число пожаров и время их тушения следует определять в соответствии с требованиями, приведенными в [11].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.4 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализационные стояки следует размещать за пределами спальных комнат, камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), одностенных помещений для кратковременного нахождения и прокладывать в вертикальных штробах или в технических нишах в стенах со стороны коридора.

Подводки трубопроводов к санитарным приборам камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров) прокладываются скрыто: трубопроводы водоснабжения - в штробах, трубопроводы канализации - бетонируются, при этом следует предусматривать надёжную фиксацию крепёжных элементов лючков сифонов, прочисток и ревизий.

Допускаются размещение трубопроводов и канализационных стояков в приставных коробах при прокладке их в коридорах общежития (блока) для хозобслуживания, помещений для проведения длительных свиданий, а также прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации в исполнении согласно 19.1а.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.5 Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать:

- к технологическому оборудованию, требующему обеспечения холодной и горячей водой;
- к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.);
- ко всем зданиям СИЗО, требующим обеспечения холодной и горячей водой, в зависимости от выбранной конструктивной схемы теплоснабжения учреждения.

К зданиям КПП (за исключением КПП при административном здании СИЗО) подводку холодной и горячей воды следует предусматривать при наличии уборной в составе помещений. В качестве источника горячего водоснабжения в зданиях дополнительных КПП допускается использование электроводонагревателей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.6 Оборудование санитарных кабин при камерных помещениях санитарно-техническими приборами следует предусматривать согласно 10.7. Допускается в зависимости от конструктивных особенностей прибора размещение сливного бачка в технической нише за пределами камерного помещения. По заданию на проектирование допускаются оборудование санитарных кабин при камерных помещениях (в том числе санузлов при палатах медицинской части) керамическими унитазами и умывальниками, а также (при новом строительстве) оборудование санитарных кабин при камерных помещениях для содержания женщины с ребенком и для содержания беременных женщин душевыми с устройством трапа или душевого поддона.

Примечание - В помещениях санузлов, уборных, умывальных, в камерных помещениях вместо установки умывальника допускается предусматривать раковину.

Комнаты мытья и хранения посуды необходимо оборудовать раковиной, трехсекционной ванной для мытья посуды, трапом диаметром 100 мм, поливочным краном.

Постирочные личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных следует оборудовать стиральными машинами и раковинами для стирки, трапом диаметром 100 мм, поливочным краном.

Помещения для хранения уборочного инвентаря следует оборудовать раковиной для мытья рук, трапом диаметром 50 мм или мелким душевым поддоном (по заданию на проектирование), поливочным краном.

Помещение аккумуляторной следует оборудовать раковиной и трапом. В случае расположения аккумуляторной в подвальном помещении, вместо трапа допускается устройство водосборного приемника с автоматической откачкой воды.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

19.7 Регулирование температуры горячей воды, подаваемой к душевым сеткам санпропускников и постирочным личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также к душевым психиатрических отделений следует предусматривать через общий смеситель, располагаемый за пределами указанных помещений.

Для регулирования расхода воды каждая душевая сетка оборудуется регулирующее арматурой.

19.8 Для зданий медицинской части, санпропускников при новом строительстве и реконструкции следует предусматривать резервное ГВС (централизованное или нецентрализованное). При проведении капитального ремонта зданий медицинской части, помещений санпропускников в качестве резервного источника ГВС допускается устанавливать водонагревательные устройства.

В зданиях и помещениях, относящихся к предприятиям общественного питания, следует предусматривать резервное ГВС, а в случае отсутствия технической возможности в качестве резервного источника ГВС допускается устанавливать аварийные источники горячего водоснабжения - электроводонагреватели.

В комнатах для мытья и хранения посуды в общежитии (блоке) для хозобслуги и режимных корпусах в качестве источника аварийного ГВС следует предусматривать установку электроводонагревателей.

В помещениях кухни, медицинского назначения следует устанавливать аварийные источники ГВС с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, которые эксплуатируются в отсутствие централизованного ГВС в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного ГВС.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Теплоснабжение, отопление, вентиляция

19.9 При проектировании теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях СИЗО должны выполняться требования нормативно-технических документов и указания настоящего раздела.

Размещение оборудования тепловых пунктов, вентиляционных камер, насосных холодильных установок, которые являются источниками шума и вибрации, следует предусматривать в соответствии с действующими на момент проектирования нормативно-техническими документами.

19.10 Собственным источником теплоснабжения для зданий СИЗО могут быть:

- котельные;
- миниТЭЦ;
- модульные котельные.

Для здания стационара или корпуса с постоянным пребыванием больных теплоснабжение проектируется 1-й категории надёжности.

19.11 Отопление зданий, помещений СИЗО следует проектировать центральным. Отопительные приборы, параметры теплоносителя, предельную температуру на поверхности прибора следует предусматривать в соответствии с действующими на момент проектирования нормативно-техническими документами.

19.12 Трубопроводы отопления, теплоснабжения приточных установок преимущественно следует прокладывать по чердакам, подвалам, техническим этажам за подшивными потолками (фальшпотолками) и в вертикальных шахтах с поэтажным замоноличиванием, в том числе за фальш-стенами в исполнении, соответствующем требованиям 19.1а..

Открытую горизонтальную прокладку подающих трубопроводов отопления по камерам, палатам

и другим помещениям с пребыванием подозреваемых, обвиняемых и осуждённых предусматривать не следует. При реконструкции и перепрофилировании зданий другого назначения под СИЗО, а также при невозможности организации технического этажа или чердака, допускается открытая прокладка подающего и обратного трубопровода отопления в перечисленных помещениях. Для исключения доступа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых к трубопроводу необходимо устраивать ограждение.

Нагревательные приборы системы отопления в камерных помещениях устанавливаются с учетом требований 10.8.

Отопление камеры для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, у которых произошёл нервный срыв, следует предусматривать скрытым, чтобы полностью исключить возможность членовредительства с применением элементов (и ограждающих конструкций) системы отопления.

Во всех остальных помещениях нагревательные приборы устанавливаются в соответствии с действующими на момент проектирования нормативно-техническими документами. В коридорах с односторонним расположением помещений, переходных галереях (подземных переходах) отопительные приборы следует размещать в нишах для обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.

Комната хранения средств противохимической защиты предусматривается неотапливаемой.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.13 В помещениях зданий СИЗО в зависимости от их назначения, как правило, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

Для помещений медицинской части, пищеблоков, кухонь, столовых, спортивных корпусов, прачечных, общежитий, мастерских расчетные параметры следует определять в соответствии с технологическим заданием и по действующей на момент проектирования нормативно-технической документации.

Расчётную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует определять по таблице 18.

Таблица 18

Наименование помещений	Расчетная температура воздуха, °С	Кратность воздухообмена за 1 ч	
		Приток	Вытяжка
1 Кабинет индивидуальной психологической работы с осужденными; кабинеты следователей и адвокатов; комната часового КПП; бюро пропусков; приемная; комната оформления документов; касса; комната приема граждан администрацией СИЗО; комната отдыха при кабинете начальника СИЗО; комната заведующего прачечной; комната заведующего производством; кабинеты руководства, рабочие комнаты и помещения структурных подразделений (кроме выделенных в отдельные строки настоящей таблицы)	18	2	2
2 Библиотека для работников СИЗО; архив; помещение для хранения библиотечного фонда; класс служебно-боевой подготовки инспекторов; класс служебно-боевой подготовки дежурной службы и развода смен; помещение для проведения инструктажа обысково-маневренной группы; зал совещаний; помещение видеоконференцсвязи; комната отдыха, групповой психологической работы с осужденными;	18	Согласно СП 118.13330	

помещение для групповой психологической работы; помещения для проведения следственных действий; комната для несовершеннолетних по проведению консультаций по общеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра телепередач и фильмов			
3 Комната психологической разгрузки; медицинский архив	18	-	1
4 Комната картотеки; помещение для хранения документов	18	-	2
5 Радиоузел; помещение радиостанции	18	По расчету в зависимости от состава тепловыделяющего оборудования, определяемого проектом, но не менее 20 м ³ /ч на одного человека	
6 Комната отдыха дежурной службы; комната отдыха; комната хранения продуктов питания и приема пищи; комната кухонного наряда; комната персонала кухни	18	2-кратный воздухообмен, но не менее 20 м ³ /ч на одного человека	
7 Комната группы досмотра транспорта; помещение для караула по конвоированию; ситуационный центр; общая комната для личного состава караула	18	2-кратный воздухообмен, но не менее 40 м ³ /ч на одного человека	
8 Комната ДПНСИ с рабочим местом заместителя (заместителей) ДПНСИ; ЦПТКВ; кроссовая; аппаратная связи; кабинет оператора СОТ	18	По расчету в зависимости от состава тепловыделяющего оборудования, определяемого проектом	
9 Серверная	17	В соответствии с ГОСТ Р 58242	
10 Аккумуляторная с тамбуром	12	По расчету в зависимости от состава оборудования, определяемого проектом	
11 КХО	18	1-кратный воздухообмен, вентиляция осуществляется посредством смежных помещений	
12 Комната чистки оружия	18	8	10
13 Комната хранения средств противохимической защиты	Неотапливаемое	-	1
14 Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химического имущества; мастерская по ремонту аппаратуры, ТСОИ и средств связи	18	По расчету в соответствии с технологической частью проекта	
15 Раздевальная (гардеробная) с душевой (или душевыми) ¹⁾ :			
15.1 Душевая (душевые)	25	-	75 м ³ /ч на одну душевую сетку

15.2 Раздевальная (одевальная, гардеробная при душевой)	22	Из расчета компенсации вытяжки из душевой (душевых)	-
16 Комната для хранения и мытья инвентаря, применяемого для проверки передач	16	4	6
17 Электрощитовая	Не ниже 5	-	1
18 Индивидуальный тепловой пункт	10	-	1
19 Комната (зал) для посетителей; помещение для ожидающих свидания	18	По расчету на ассимиляцию избытков теплоты, но не менее 2-кратного воздухообмена	
20 КХСИБиСАО; помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей СИЗО; помещение для хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных (в составе ТПП); склад временного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных; склад постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных; помещение хранения люминесцентных ламп; помещение для хранения имущества; помещение для хранения экипировки обысково-маневренной группы; помещение приема, досмотра и хранения передач; помещение приема, досмотра и хранения посылок; помещение для хранения спортивного инвентаря; помещение для хранения уборочного инвентаря; гардеробная для хранения рабочей одежды и обуви; помещение для хранения тележек	16	-	1
21 Помещения аптеки, помещения медицинской части, помещения медицинского назначения в других зданиях СИЗО (кроме указанных в других строках настоящей таблицы)	В соответствии с СП 2.1.3678, СП 158.13330		
22 Помещения зданий столовой для работников СИЗО, магазина продовольственных и непродовольственных товаров (кроме указанных в других строках настоящей таблицы)	В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590, СП 118.13330		
23 Жилые комнаты (при блоке помещений для проведения длительных свиданий)	20	3 м ³ /ч на 1 м ² жилой площади	
24 Кухня (в блоке помещений для проведения длительных свиданий; отделении (блоке помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске)	18	-	Не менее 60 м ³ /ч (при установке электрических плит)
25 Постирочная и сушилка личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных; помещения для сушки одежды и обуви; сушилка	15	4	6
26 Комната приема пищи и отдыха для персонала;	18	По расчету в соответствии с	

комната для подогрева и приема пищи; комната подогрева пищи; комната приема пищи для работников кухни		технологической частью проекта	
27 Комната для мытья и хранения посуды	20	По расчету, но не менее:	
		4	6
28 Комната обыска; помещение для досмотра посетителей; одноместное помещение для кратковременного нахождения при комнате обыска; помещение для металлообнаружителя	16	1	1
29 Спальные комнаты	18	3 м ³ /ч на 1 м ² площади комнаты	
30 Камера 1-местная; камеры 2-, 4-местные, камеры 6-местные в составе ТПП (за исключением рабочих камер); камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв; карцер; камера для временного пребывания прибывающих/убывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных; шлюз для приема подозреваемых и обвиняемых	18	По расчету на ассимиляцию CO ₂ , но не менее 46 м ³ /ч на одного человека	Вентиляция в объеме притока
31 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей; помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей; помещение для дневного хранения постельных принадлежностей	15	-	1
32 Комната для отправления религиозных обрядов	18	-	2
33 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря	22	В соответствии с СП 118.13330, СП 2.1.3678	
34 Комната быта	18	-	1,5
35 Умывальная	22	-	1,5
36 Уборная	16	-	50 м ³ /ч на один унитаз, 25 м ³ /ч на один писсуар
37 Санузел (оборудованный унитазом, умывальником и одной душевой сеткой)	25	-	25 м ³ /ч
38 Мастерская сапожная, ремонта одежды и постельных принадлежностей	18	2	3
39 Санпропускник:			
39.1 "Грязное" отделение дезкамеры	16	-	5

39.2 "Чистое" отделение дезкамеры	16	5	-
39.3 Душевая	25	-	75 м ³ /ч
39.4 Раздевальная; одевальная	22	Из расчета компенсации вытяжки из душевой	-
39.5 Помещение для дезинфицирующих средств	15	-	2
40 Помещение фотодактилоскопии:			
40.1 Съёмочная; лаборатория	18	2	2
40.2 Кладовая	16	-	1
41 Зал с кабинами для проведения краткосрочных свиданий	18	1,5-кратный воздухообмен на каждую кабину	
42 Комната со свободным размещением мебели (для проведения краткосрочных свиданий осужденных хозобслуги)	18	По расчету на ассимиляцию избытков теплоты, но не менее 2-кратного воздухообмена	
43 Кабина для телефонных переговоров	18	1,5	1,5
44 Игровая	18	-	1,5
45 Рабочие камеры, мастерские для несовершеннолетних, помещения производственного и складского назначения в составе мастерских	По расчету в соответствии с технологической частью проекта		
46 Помещения зданий хозяйственно-складской зоны (кроме выделенных в отдельные строки настоящей таблицы)	По расчету в соответствии с технологической частью проекта, СП 105.13330, [29]		
47 Помещения здания спортивного корпуса (спортивного корпуса с тиром); помещения общеразвивающих тренажеров (кроме указанных в других строках настоящей таблицы)	18	В соответствии с СП 118.13330	
48 Отдельные помещения в составе тира:			
48.1 Стрелковая галерея	18	Из расчета компенсации вытяжки	600 м ³ /ч на одно стрелковое место при стрельбе из малокалиберного оружия, 1200 м ³ /ч - при

			стрельбе из крупнокалиберного оружия
48.2 Комната для чистки оружия	16	-	2
48.3 Помещение для хранения инвентаря	16	-	1
49 Бокс для транспортных средств резервных групп	5	В соответствии с СП 113.13330	
50 Отдельные помещения в составе здания кухни (кроме указанных в других строках настоящей таблицы):			
50.1 Варочный цех	5 (для расчета дежурного отопления)	По расчету в соответствии с технологической частью проекта	
50.2 Хлебоборезка	16	1	1
50.3 Овощной цех; помещение для хранения овощей; мясной цех; рыбный цех; холодный цех	16	По расчету, но не менее:	
		3	4
50.4 Цех готовой продукции	16	2	2
50.5 Моечная кухонной посуды; помещение мойки тары и бачков для хранения отходов	20	По расчету, но не менее:	
		4	6
50.6 Помещение для хранения сухих продуктов	12	-	2
50.7 Холодильные шкафы (камеры) пищевых продуктов	Согласно примечанию 2 к настоящей таблице		
50.8 Охлаждаемая камера для отходов	12	-	10
50.9 Моечная термосов	20	По расчету, но не менее:	
		4	6
50.10 Помещение для сушки и хранения термосов	16	-	1
50.11 Помещение для хранения и мытья тележек	18	4	6
50.12 Загрузочная продуктов; экспедиция	16	3	-
50.13 Помещение для хранения мягкого, твердого инвентаря и оборудования	16	-	1
51 Отдельные помещения в составе прачечной			

(кроме указанных в других строках настоящей таблицы):			
51.1 Помещение приемки, сортировки и метки общего грязного белья; помещение для приемки, сортировки и метки больничного грязного белья	15	3,5	4,5
51.2 Ожидальная для сдающих грязное белье	15	7	6
51.3 Помещение для сортировки и временного хранения постельных принадлежностей при "грязном" отделении дезкамеры	15	2	3
51.4 Помещение для временного хранения постельных принадлежностей при "чистом" отделении дезкамеры	15	1	1
51.5 Приемная дезкамеры	18	1	2
51.6 Помещение для хранения дезинфицирующих средств; кладовая дезинфицирующих средств	15	-	2
51.7 Стиральная общего белья; стиральная больничного белья; сушильная и гладильная	15	По расчету в соответствии с технологической частью проекта, СП 2.1.3678	
51.8 Помещение для хранения стиральных материалов; склад материального обеспечения; помещение выдачи	15	1	1
51.9 Помещение приготовления стиральных растворов; помещение для разборки, починки и хранения чистого белья	15	2	3
51.10 Ожидальная для получающих чистое белье	15	2	2
51.11 Мастерская по ремонту обуви; мастерская по ремонту одежды	18	2	3
51.12 Кладовые одежды, обуви при мастерской	16	-	1
52 Камера для содержания женщины с ребенком; помещения яслей	В соответствии с СП 118.13330		
1) Независимо от функционального назначения здания СИЗО для душевых в составе помещений зданий кратность воздухообмена и расчетную температуру воздуха принимают по строке 15.1, для раздевальной, одевающей или гардеробной при душевой - по строке 15.2.			
Примечание - Температуру воздуха в холодильных камерах следует принимать: для хранения мяса - 0°С; для хранения рыбы - минус 2°С; для хранения мясных и рыбных полуфабрикатов - 0°С; для хранения овощных полуфабрикатов - 2°С; для хранения молочных продуктов, жиров, гастрономии - 2°С; для хранения кондитерских изделий - 6°С; для хранения продуктов при низкой температуре (мороженого, пельменей и т.п.) минус 15°С. Для перечисленных холодильных камер пищевых продуктов вентиляция не требуется. В холодильной камере для хранения фруктов, ягод, овощей и напитков температуру воздуха			

следует принимать 4°C, воздухообмен - 4-кратный за 1 сут.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

19.14 Во всех камерных помещениях, спальнях комнатах, одностанных помещениях для кратковременного нахождения следует предусматривать:

- приточную вентиляцию с механическим или естественным побуждением, при этом естественный приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием;

- вытяжную вентиляцию с естественным или механическим побуждением.

При проектировании систем вентиляций зданий и помещений медицинского назначения необходимо учитывать требования СП 158.13330. Магистральный воздуховод механической системы вентиляции следует прокладывать по общему коридору.

Удаление воздуха при естественной вытяжной вентиляции следует предусматривать через внутристенные, пристенные вытяжные каналы (устраиваемые с учетом 19.1а), самостоятельные для каждого камерного помещения.

Внутристенные, пристенные каналы следует располагать в стенах, разделяющих камерные помещения с общим коридором либо световым холлом.

Устройство вентиляционных каналов в стенах, разделяющих между собой камерные помещения (в том числе карцеры, палаты), не допускается.

Приточные и вытяжные отверстия следует располагать под потолком (за исключением помещений, для которых зоны подачи и удаления воздуха определяются требованиями действующих на момент проектирования нормативных технических документов). В камерных помещениях вентиляционные отверстия следует ограждать металлическими решетками.

Удаление воздуха из камерных помещений следует предусматривать через санитарные кабины (в палатах и боксированных палатах медицинской части - через санузлы). При расположении санитарной кабины (санузла) у наружной стены камерного помещения, а также при отсутствии технической возможности устройства внутристенных вентиляционных каналов естественной вентиляции санитарной кабины (санузла) допускается горизонтальная прокладка отдельных участков воздуховодов по камерному помещению. При этом данные участки следует выполнять из прямоугольных сварных воздуховодов класса герметичности В по ГОСТ Р 59972 толщиной не менее 1,5 мм. Монтаж таких участков следует осуществлять вплотную (без зазоров) к стенам и потолку помещений. Выход воздуховода вентиляции санитарной кабины (санузла) через наружную стену камерного помещения и перекрытие запрещен. В случаях размещения помещений в подвальном этаже при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует руководствоваться требованиями СП 60.13330 и технологическим заданием.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

19.15 Очистку воздуха от пыли в системах с искусственным побуждением следует проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало:

- ПДК - в атмосферном воздухе населённых пунктов, при подаче его в помещения жилых и общественных зданий;

- 30% ПДК - в воздухе рабочей зоны при подаче его в помещения производственных зданий и сооружений СИЗО.

Чистота воздуха в помещениях медицинского назначения должна соответствовать требованиям, действующих на момент проектирования нормативно-технических документов.

19.16 В рабочие комнаты, кабинеты, в помещения архива, библиотеки, комнату психологической разгрузки и другие помещения с постоянным пребыванием людей подачу приточного

воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен которых определен по вытяжке.

Допускается часть приточного воздуха, предназначенного для общественных и административно-бытовых помещений, подавать в коридоры или в смежные помещения в объеме не более 50% расхода воздуха, предназначенного для обслуживаемого помещения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.17 Самостоятельные приточные и вытяжные системы должны быть предусмотрены для санпропускников, комнаты хранения дезинфицирующих и моющих средств, рентгеновского и флюорографического кабинетов, боксированных палат и камер для подозреваемых, обвиняемых и осужденных больных туберкулезом.

Для остальных помещений зданий СИЗО самостоятельные вентиляционные системы следует предусматривать в соответствии с действующими на момент проектирования нормативно-техническими документами.

Проектирование естественной вытяжной вентиляции в помещениях с необходимой, но недостаточной инфильтрацией воздуха не допускается без установки вентиляционных клапанов, за исключением помещений с наличием приточной механической вентиляции.

19.18 (Исключен, Изм. N 1).

19.19 Кондиционирование воздуха в помещениях зданий СИЗО следует проектировать согласно действующим на момент проектирования нормативно-техническим документам.

В случаях размещения помещений в подвальном этаже при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует руководствоваться технологическим заданием и действующими на момент проектирования нормативно-техническими документами.

19.20 При проектировании должны предусматриваться мероприятия по снижению шума и вибрации.

19.21 Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре для зданий СИЗО необходимо предусматривать в тех случаях, в которых средствами архитектурно-планировочных решений невозможно или экономически нецелесообразно предусмотреть все необходимые мероприятия по обеспечению противодымной защиты в соответствии с действующими на момент проектирования нормативно-техническими документами.

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

19.22 Электроприёмники зданий и сооружений СИЗО следует относить по степени надёжности электроснабжения к особой группе первой категории, первой, второй, третьей категориям надёжности.

При проектировании электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения зданий и сооружений СИЗО следует руководствоваться требованиями приведенными в ГОСТ Р 50571.28, СП 52.13330, СП 118.13330, СанПиН 2.1.3684, СП 158.13330, СП 256.1325800, [14], [15] и в других, действующих на момент проектирования, нормативно-технических документах.

При выборе технологического и электрооборудования необходимо руководствоваться требованиями [17].

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

19.23 Распределительные трансформаторные подстанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и дизельные электростанции должны предусматриваться закрытого типа, отдельно стоящими и должны располагаться вне территории режимной зоны СИЗО. Дизельную электростанцию следует располагать на локальной зоне СИЗО при административном здании.

19.24 Электроснабжение электроприемников особой группы первой категории (устройств

пожарной сигнализации, подсистем ИСБ), а также электроприемников первой категории (аварийного освещения помещений, дежурного освещения, охранного освещения, пожарных насосов, систем аварийной и противодымной вентиляции, лифтов) в аварийном режиме должно осуществляться от резервного источника питания (дизельной электростанции). На время запуска дизельной электростанции для электропитания электроприемников особой группы первой категории следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания.

19.23, 19.24 (Измененная редакция, Изм. N 1).

19.25 На территории СИЗО все электрические сети независимо от напряжения должны выполняться только кабелями и прокладываться в земле (траншеях) на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки земли с обеспечением защиты кабельных линий в соответствии с [15].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.26 В зданиях и сооружениях СИЗО следует предусматривать искусственное освещение: рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) и дежурное.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.27 Оборудование, применяемое для освещения зданий, помещений, и сооружений учреждений УИС, должно соответствовать требованиям [17].

Для рабочего освещения служебных помещений СИЗО следует предусматривать светильники с люминесцентными либо светодиодными лампами, за исключением помещений с неблагоприятными условиями среды и с временным пребыванием людей, где необходимо предусматривать светильники с компактными люминесцентными либо светодиодными лампами.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.28 В спальнях, камерах, камерных помещениях следует предусматривать рабочее и дежурное освещение.

Управление дежурным освещением должно быть предусмотрено из кабинета оператора СОТ здания, в общежитии (блоке) для хозобслуги - кабинета администрации СИЗО (начальника обособленного блока). Управление рабочим освещением камерных помещений должно быть обеспечено выключателями, устанавливаемыми вне этих помещений. В спальнях, камерах общежития (блока) для хозобслуги управление рабочим освещением следует обеспечивать непосредственно из комнат.

Для дежурного освещения используются светильники (патроны) с компактными люминесцентными или светодиодными энергосберегающими лампами, устанавливаемые над дверью (в камерных помещениях - в нише над дверным проемом). При числе светильников освещения в камерных помещениях (карцерах, палатах, боксированных палатах медицинской части) более одного рекомендуется установка не менее двух выключателей для обеспечения возможности позонного отключения светильников и снижения уровня освещенности помещения в определенные периоды дня.

Для рабочего освещения предусматриваются светильники, устанавливаемые на потолке. Тип энергосберегающих ламп для рабочего освещения камерных помещений и спальных комнат (люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы либо светодиодные лампы и др.) следует определять в соответствии с заданием на проектирование.

Для освещения санитарных кабин камерных помещений и санузлов палат медицинской части следует предусматривать патроны с компактными люминесцентными или светодиодными лампами, устанавливаемые в нише, огражденной металлической решеткой. Управление освещением должно осуществляться в автоматическом режиме посредством ИК-детектора включения освещения, реагирующего на присутствие человека в помещении изолированной санитарной кабины (санузла). ИК-детекторы включения освещения следует устанавливать в нише совместно с патронами для ламп. Допускается установка ИК-детекторов непосредственно на стене изолированной санитарной кабины (санузла) при условии исключения возможности доступа подозреваемых, обвиняемых и осужденных к токоведущим частям детектора.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19.29 Аварийное освещение (эвакуационное и резервное) предусматривают согласно требованиям СП 52.13330, в том числе:

- в кабинетах начальника и заместителей начальника СИЗО;
- комнате ДПНСИ;
- ЦПКТВ;
- ситуационном центре;
- серверной;
- проходном коридоре КПП;
- шлюзе для досмотра и пропуска транспортных средств;
- над местом для заряжания (разряжания) оружия на площадке дежурной службы;
- в помещении приема, досмотра и хранения посылок;
- помещении приема, досмотра и хранения передач;
- КХСИБиСАО;
- КХО;
- комнате чистки оружия;
- комнате начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества;
- комнате хранения средств противохимической защиты;
- помещении караула;
- комнате часового КПП;
- комнате группы досмотра транспорта;
- классе служебно-боевой подготовки работников дежурной службы и развода смен;
- комнате (зале ожидания) для посетителей;
- комнате приема граждан администрацией СИЗО;
- кабинете младшего инспектора (в том числе оператора СОТ) во всех зданиях;
- спальнях;
- камерных помещениях;
- других помещениях с постоянным и временным пребыванием подозреваемых, обвиняемых и осужденных (перечень помещений конкретизируется заданием на проектирование);
- помещениях, возможных к использованию подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными или посетителями, относящимися к МГН, во всех зданиях.

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения в отдельную сеть.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

19.30 Освещенность камерных помещений (в том числе палат и боксированных палат медицинской части, карцеров), за исключением рабочих камер, должна составлять 300 лк; рабочих камер - определяется при проектировании в зависимости от вида производимых работ; спальньных комнат общежития (блока) для хозобслужуи, жилых комнат блока помещений для проведения длительных свиданий - 150 лк; прогулочных дворов - 20 лк.

19.31 Для подключения бытовых приборов в камерных помещениях (за исключением камер ШИЗО, карцеров, камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв) следует предусматривать штепсельные розетки. Управление подачей электроэнергии к штепсельным розеткам в указанных помещениях должно осуществляться из кабинета (с поста) оператора СОТ. Размещение розеток в спальньных комнатах общежитий для хозобслужуи, помещениях складского назначения, а также в помещениях для хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных не допускается.

Число устанавливаемых розеток:

- одна розетка - в одноместном камерном помещении (за исключением карцеров, камер ШИЗО, камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв), в том числе одноместной палате медицинской части;

- одна розетка на двух осужденных - в многоместном камерном помещении, в том числе многоместной палате медицинской части.

В коридорах камерного сектора следует устанавливать штепсельные розетки для подключения переносного электрооборудования и уборочных механизмов на расстоянии, обеспечивающем возможность использования переносного электрооборудования и уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.

В рабочих камерах для электроснабжения производственного оборудования должно быть предусмотрено электропитание ~380/220 В. Число и места установки штепсельных розеток в рабочих камерах определяются в составе технологических решений с учетом вида производства и количества производственного оборудования.

В сетях ~380/220 В, питающих штепсельные розетки, в том числе штепсельные розетки и силовые разъемы для производственного оборудования, должна быть предусмотрена установка устройств защитного отключения (или дифференциальных автоматических выключателей) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Розетки, устанавливаемые в помещениях для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, должны быть защищены устройством, автоматически закрывающим гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке (защитные шторки).

Установка штепсельных розеток в одноместном помещении для кратковременного нахождения не предусматривается.

19.29-19.31 (Измененная редакция, Изм. N 1).

19.32 Проводка в помещениях с постоянным и временным пребыванием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО должна выполняться скрытой.

19.33 Дверцы распределительных и электрощитовых устройств, расположенных в помещениях с доступом подозреваемых, обвиняемых или осужденных, должны быть оборудованы запорными устройствами, исключающими возможность их несанкционированного вскрытия.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

20 Инженерно-технические средства охраны, надзора*

* Измененная редакция, Изм. N 1.

20.1 Оборудование ИТСОН на периметре охраны, в зданиях и сооружениях, на территории СИЗО (в том числе контрольных площадок), взаимное расположение элементов и сооружений ИТСОН, геометрические параметры и материал, конструктивные особенности заграждений и

ограждений территорий, участков и зон в зависимости от функционального назначения, других сооружений охраны объектов СИЗО следует принимать в соответствии с требованиями [4], [27].

20.2 Шкафы с оборудованием ТСН, в том числе с коммутационным, на внутренней территории СИЗО следует располагать в помещении аппаратной связи или кроссовой. При реконструкции и капитальном ремонте зданий СИЗО допускается по заданию на проектирование располагать шкафы с оборудованием ТСН в коридорных нишах в шкафах, блокируемых охранной сигнализацией.

При новом строительстве шкафы с оборудованием ТСО, в том числе коммутационным, в пределах запретной зоны следует располагать на противопобеговом заграждении.

Дверцы распределительных шкафов должны быть оборудованы запорными устройствами. Дверцы распределительных шкафов, в которых осуществляется распайка сигнальных жил от датчиков обнаружения, оборудуются датчиками блокировки на открывание.

20.1, 20.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

20.2а При проектировании СИЗО следует предусматривать в составе ТСОН следующие технические средства и системы (подсистемы):

- охранно-тревожной сигнализации (СОТС);
- охранного телевидения (СОТ);
- контроля и управления доступом (СКУД);
- оперативно-диспетчерской связи (СОДС);
- громкоговорящей связи (СГГС);
- приборы контроля и досмотра.

При новом строительстве СИЗО указанные выше технические средства, системы (подсистемы) следует объединять в ИСБ СИЗО.

При наличии технической возможности при реконструкции и капитальном ремонте объектов СИЗО вышеуказанные технические средства, системы (подсистемы) целесообразно объединять в ИСБ СИЗО.

Оборудование средствами ТСОН, в том числе подсистемами ИСБ, следует осуществлять в соответствии с требованиями [4].

20.2б Помещения КХО, КХСИБиСАО административного здания оборудуются средствами охраны и СОТ в соответствии с требованиями [4].

Помещение кассы в административном здании СИЗО оборудуется двумя рубежами обнаружения:

- первым рубежом блокируются двери, стены некапитального исполнения и окна;
- вторым рубежом блокируется помещение кассы с использованием объемных охранных извещателей.

В помещении устанавливается кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в помещение ЦПТКВ.

Отделение (блок помещений) для проведения длительных и краткосрочных свиданий следует оборудовать в соответствии с требованиями [4], [27]. Сигналы от охранных извещателей, установленных в отделении (блоке помещений) для проведения длительных и краткосрочных свиданий, следует выводить в помещение ЦПТКВ.

Необходимость блокировки извещателями системы СОТС конструкций и элементов режимных зданий определяется согласно [4]. Блокировке извещателями системы СОТС в режимных зданиях не

подлежат следующие элементы и конструкции помещений, функционально предназначенных для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных:

- наружные, внутренние стены (перегородки) при их толщине не менее указанной в 14.4 и 14.5, а также покрытия и перекрытия при их толщине не менее указанной в 14.9 или укрепленные арматурной сеткой;

- полы при толщине бетонного основания (перекрытия) не менее 120 мм или укрепленные арматурной сеткой при толщине бетонного основания менее 120 мм;

- полы, не имеющие доступа со стороны подвала, технического подполья;

- потолки, не имеющие доступа со стороны чердачных помещений.

При реконструкции зданий наружные, внутренние стены, перегородки, перекрытия (покрытия), полы в случае снижения их нормативной толщины и невозможности применения укрепления арматурой сеткой, а также полы (потолки), имеющие доступ со стороны подвала, технического подполья, технического этажа, чердачных помещений, следует блокировать на пролом.

Прокладку кабельных линий систем ТСОИ в пределах камерных помещений следует выполнять скрыто - в подпольных каналах, штрабе; в остальных случаях способ прокладки кабельной линии определяется проектом.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок средств систем ТСОИ следует относить к потребителям особой группы первой категории.

Наружные двери (за исключением дверей эвакуационных выходов) в тамбур проходного коридора КПП-Л и аптеку, в режимных зданиях, а также калитки в ограждении локальных изолированных участков оборудуются переговорными устройствами с вызывными кнопками в соответствии с требованиями [4].

20.2а-20.2б (Введены дополнительно, Изм. N 1).

Наименование подраздела (Исключено, Изм. N 1).

20.3, 20.4 (Исключены, Изм. N 1).

20.5 Со стороны внутренней территории СИЗО запретная зона оборудуется противопобеговым ограждением из металлических конструкций (с применением металлической сетки) высотой не менее 4,5 м (с учетом наклонного козырька) и предупредительным ограждением высотой от 1,8 до 2,5 м из металлических конструкций.

Противопобеговое ограждение размещается на расстоянии не менее 6,0 м (при протяженности периметра охраны от 1000 м и более на расстоянии не менее 8,0 м) от основного ограждения.

Предупредительное ограждение размещается на расстоянии не менее 10,0 м (при протяженности периметра охраны от 1000 м и более - на расстоянии не менее 12,0 м) от основного ограждения.

Противопобеговое ограждение запретной зоны должно заходить за линию торцевого фасада зданий КПП не менее чем на 6,0 м (при протяженности периметра охраны от 1000 м и более - на расстоянии не менее 8,0 м).

Верх противопобегового ограждения на высоту 0,75 м должен быть оборудован наклонным козырьком из конструктивных элементов, аналогичных элементам ограждения. Наклон козырька - 45° в сторону внутренней территории объекта. Наклонный козырек оборудуется двумя спиралями из АКЛ, один из которых располагается под наклонным козырьком со стороны внутренней территории СИЗО, другой над наклонным козырьком со стороны основного ограждения.

Для повышения задерживающих свойств противопобегового ограждения возможно размещение на нем третьего ряда спирали из АКЛ со стороны запретной зоны на высоте 4,0-4,5 м от земли и на расстоянии 400-500 мм от полотна ограждения. Кронштейны для крепления третьего ряда спирали из АКЛ должны быть гибкой конструкции, не выдерживающий массу среднестатистического

человека, но при этом достаточной для ее крепления.

Для монтажа кабельных линий по противопобеговому заграждению со стороны основного ограждения предусматриваются металлические закрывающиеся короба, размещаемые на высоте 1,5 м.

20.6 Конструкция и применяемые материалы основного, противопобегового и предупредительного ограждений должны соответствовать требованиям [4].

20.7 Полоса местности между противопобеговым заграждением и основным ограждением (внутренняя тропа наряда) оборудуется твердым покрытием.

Для устройства твердого покрытия в запретной зоне между противопобеговым заграждением и основным ограждением и с внешней стороны основного ограждения могут применяться асфальт, железобетон, тротуарная плитка.

В целях обеспечения поверхностного стока вод в водоотводящие и ливневые коллекторы внутренняя тропа наряда должна быть с поперечным и продольным уклонами, которые определяются проектом. Водосборный лоток устраивается около противопобегового заграждения внутренней тропы наряда.

Полоса местности между противопобеговым заграждением и предупредительным ограждением оборудуется грунтовым покрытием.

20.8 Между режимной и хозяйственно-складской зонами устраивается разделительное ограждение.

Разделительное ограждение (оборудование ограждения) хозяйственно-складской зоны, при её расположении в охраняемом периметре со стороны режимной зоны, следует выполнять аналогично противопобеговому ограждению с двумя наклонными козырьками. Наклонные козырьки оборудуются тремя рядами спиралей из АКЛ диаметром 955 мм, один из которых располагается над наклонными козырьками, два других под ними.

Ограждение (оборудование ограждения) хозяйственно-складской зоны при её расположении вне охраняемого периметра следует выполнять аналогичным ограждению локальной зоны по 20.15.

20.9 Перед КПП-Л, КПП-Т и КПП-М2 устраиваются площадки, образуемые стенами административного здания СИЗО (основного ограждения), противопобеговым заграждением и отсекающими ограждениями решетчатого исполнения.

В целях обеспечения проезда транспортных средств на режимную (хозяйственно-складскую) зону СИЗО и обратно в полотне противопобегового заграждения устраиваются проезды. Проезды для транспортных средств оборудуются раздвижными либо откатными воротами решетчатого исполнения с электромеханическим приводом, управляемым из помещения группы досмотра.

Проход работников СИЗО на режимную (хозяйственно-складскую) зону учреждения осуществляется со стороны КПП-Л через переходную галерею. В целях обеспечения прохода работников резервной группы на режимную (хозяйственно-складскую) зону СИЗО и обратно, со стороны КПП-Л в полотне противопобегового заграждения устраиваются проходы. Проходы для пропуска работников резервной группы оборудуются дверьми решетчатого исполнения с электромеханическими замками и считывающим устройством СКУД.

В целях обеспечения передвижения резервной группы в отсекающих ограждениях площадок КПП устраиваются проходы, оборудуемые откатными воротами решетчатого исполнения размерами 3,0х4,0 м со считывающим устройством СКУД и с электромеханическим приводом, управляемым с ЦПТКВ.

Оборудование отсекающих ограждений, дверей и ворот в отсекающих ограждениях площадок КПП и противопобеговом заграждении должно соответствовать требованиям по оборудованию противопобегового заграждения.

Для прохода резервной группы в запретную зону в основном ограждении или в наружной стене административного здания СИЗО, располагающейся в створе с основным ограждением, устраивается

дверной проём (при протяженности периметра охраны свыше 1000 м - откатные (подъемные) ворота сплошного заполнения). Размеры ворот должны быть не менее 2,5х3,0 м.

20.10 Предупредительные знаки "Запретная зона - проход запрещен" размещаются: на внешней стороне полотна основного ограждения через каждые 50,0 м; на стойках предупредительного ограждения со стороны территории объекта через каждые 25,0 м.

20.11 В целях обеспечения движения резервной группы с внешней стороны основного ограждения оборудуется дорога с твердым покрытием шириной не менее 4 м. В местах примыкания дороги к ограждению локальной зоны устраиваются проходы, оборудуемые дверьми усиленной конструкции с электромеханическими замками, управляемыми из помещения ЦПТКВ.

Для объектов протяженностью периметра от 1000 м и более дорога с внешней стороны основного ограждения устраивается шириной не менее 8 м, требования к оборудованию проходов в ограждении локальной зоны аналогичны требованиям к оборудованию проходов в ограждении площадки дежурной службы.

20.12 На таранно-опасных направлениях с внутренней и внешней территории СИЗО необходимо предусматривать установку противотаранных заграждений. Противотаранные заграждения устраиваются в соответствии с требованиями, приведенными в [4]. Места установки и виды противотаранных заграждений следует определять заданием на проектирование.

20.13 Локальные участки учреждения (см. 7.8) выгораживаются ограждением:

- из стальной сетки высотой не менее 3 м - локальная территория на особый период;
- сплошного заполнения высотой не менее 3 м - локальный участок отделения краткосрочных и длительных свиданий, локальный участок для хозобслужки, локальный участок ТПП.

Верх ограждения на высоту 0,5 м оборудуется наклонным козырьком. Наклон козырька - 45° в сторону локального участка. Ограждение локальных участков, локальной территории на особый период оборудуется входной калиткой, а при необходимости металлическими воротами шириной не менее 3,5 м и высотой 3 м.

Конструкция и применяемые материалы ограждений должны соответствовать требованиям, приведенным в СП 59.13330.

20.14 Распределительные устройства (шкафы, ящики, коробки) в пределах запретной зоны следует располагать на противопобеговом заграждении. Дверцы распределительных устройств должны быть оборудованы запорными устройствами. Дверцы распределительных устройств, в которых осуществляется распайка сигнальных жил от датчиков обнаружения, оборудуются датчиками блокировки на открывание. В распределительных устройствах следует предусматривать установку защиты от импульсных перенапряжений.

Наименование подраздела (Исключено, Изм. N 1).

20.15 (Исключен, Изм. N 1).

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение технических средств охраны

20.16 Средства электропитания должны обеспечивать:

- бесперебойное электроснабжение всех элементов комплекса ТСО;
- стабильность тока и напряжения в пределах норм, оговариваемых в технической документации на аппаратуру;
- независимость электропитания приемников ТСО от других потребителей;
- автоматическое переключение с основного источника питания на резервный без перерывов в работе аппаратуры. На случай непредвиденного перерыва при переключении на резервный источник питания следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания с встроенными комплектными

аккумуляторными батареями, которые не требуют специального помещения;

- контроль за параметрами тока и напряжения, защиту от перегрузок и короткого замыкания;
- безопасность и удобство эксплуатации.

20.17 Место установки устройств управления электропитанием допускается определять проектом, при этом устройства управления электропитанием необходимо располагать в непосредственной близости от помещения ЦПТКВ.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

20.18 Заземление станционных устройств, периметровой аппаратуры, кабельных устройств должно предусматриваться в соответствии с требованиями, приведенными в [15], с учётом грунтов площадки и требованиями технической документации на аппаратуру.

20.19 Периметр СИЗО следует оборудовать охранным освещением.

Охранное освещение предназначено для освещения запретной зоны и подходов к ней со стороны внутренней территории.

Светильники, прожекторы охранного освещения располагаются на специальных стойках (мачтах), размещаемых на внутренней тропе наряда на расстоянии 1,0 м от противопобегового ограждения, над видеокамерами.

В качестве осветительных приборов для охранного освещения периметра СИЗО используют светильники, прожекторы со светодиодными, ртутными, натриевыми, металлогалогенными лампами; по заданию на проектирование допускается применение других типов ламп.

Типы, число, высота размещения осветительных приборов охранного освещения, интервал между стойками (мачтами) определяют проектной документацией с учетом обеспечения стабильной работы видеокамер (исключение засветок) и обеспечения освещенности запретной зоны, включая верхний срез основного ограждения, и прилегающей к ней внутренней территории не менее 40 лк.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

20.20 Охранное освещение разделительного ограждения между режимной и хозяйственно-складской зонами и территории, прилегающей к нему со стороны режимной и хозяйственно-складской зон обеспечивается светильниками, которые размещаются на стойках (мачтах), устраиваемых в створе разделительного ограждения, на высоте не менее 8 м от уровня земли.

Осветительные приборы, применяемые для охранного освещения разделительного ограждения, аналогичны осветительным приборам, применяемым для охранного освещения периметра СИЗО, в соответствии с 20.19.

Типы и число осветительных приборов, высота стоек (мачт) освещения разделительного ограждения, расстояния между ними определяются проектной документацией с условием обеспечения освещенности прилегающей к разделительному ограждению территории со стороны режимной и хозяйственно-складской зон не менее 40 лк.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

20.21 Питающие и распределительные линии охранного освещения следует прокладывать независимо от других электросетей. Фидер резервного питания охранного освещения должен прокладываться отдельно от основного (рабочего) фидера.

21 Системы связи*

* Измененная редакция, Изм. N 1, 2.

21.1 На территории и в зданиях СИЗО должна предусматриваться трансляция

общегосударственных передач проводного или эфирного радиовещания. Оборудование приема и усиления сигналов следует размещать в помещении радиоузла или помещении аппаратной связи.

21.2 Громкоговорители системы радиофикации устанавливаются во всех административных кабинетах и комнатах, в комнатах и кабинетах медицинских работников и врачебного приема, библиотеке для личного состава, спальнях комнатах, комнатах отдыха, камерных помещениях. Дополнительные места установки громкоговорителей системы радиофикации определяются заданием на проектирование.

В спальнях комнатах, камерных помещениях громкоговорители следует устанавливать в нишах, предусматриваемых во внутренних стенах, разделяющих помещение и общий коридор, и ограждать металлической решеткой, отвечающей требованиям [4].

Допускается в зданиях использование коммуникаций системы радиофикации совместно с СГГС и СОУЭ в случае использования речевого оповещения. При совместной организации системы радиофикации, СГГС и СОУЭ громкоговорители не должны иметь внешних регуляторов громкости.

21.3 В СИЗО предусматривают возможность приема общегосударственных программ системы эфирного вещательного телевидения. Допускается по заданию на проектирование организация системы спутникового телевидения.

Телевизионные розетки устанавливают: в камерных помещениях (за исключением камер СИЗО, карцеров, рабочих камер, камер для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, у которых произошел нервный срыв); кабинете для индивидуальной психологической работы с осужденными; комнате отдыха; комнате отдыха, групповой психологической работы с осужденными. Дополнительные места установки телевизионных розеток определяются заданием на проектирование.

21.4. Здания СИЗО должны быть оборудованы системой часофикации, обеспечивающей отображение одинакового синхронизированного времени. Размещение часов следует предусматривать в коридорах режимных зданий, в кабинетах операторов СОТ, а также:

- в административном здании - в приемной, помещении караула, ЦПТКВ, ситуационном центре, проходном коридоре основного КПП, зале совещаний, классе служебно-боевой подготовки работников дежурной службы и развода смен, общих коридорах;

- в отделении (блок помещений) для проведения длительных и краткосрочных свиданий - в комнате для проведения краткосрочных свиданий, общих коридорах.

В зоне видимости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в прогулочных дворах, следует устанавливать уличные часы, показывающие местное время.

21.5 В СИЗО предусматриваются следующие виды телефонной связи:

- городская телефонная связь;
- административно-хозяйственная телефонная связь;
- подсистема СОДС, выделяемая из состава системы ИСБ, выполняемой в соответствии с [4].

Городскую телефонную связь от сети телефонной связи общего пользования следует предусматривать в кабинетах руководства СИЗО, начальников отделов (групп) и их заместителей, комнате ДПНСИ, ЦПТКВ, помещении ситуационного центра, кабинах телефонных переговоров, а также в других помещениях, определяемых заданием на проектирование.

Административно-хозяйственную телефонную связь от АТС СИЗО следует предусматривать в кабинетах и служебных помещениях начальствующего состава, рабочих и служащих СИЗО. Состав помещений, обеспечиваемых административно-хозяйственной телефонной связью, следует устанавливать заданием на проектирование в зависимости от состава помещений здания и их функционального назначения.

21.1-21.5 (Измененная редакция, Изм. N 1).

21.6 Перечень помещений, в которых следует устраивать локально-вычислительную сеть, определяется заданием на проектирование.

21.7 Прокладку кабельных линий в камерных помещениях следует осуществлять скрыто.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

21.8 При проектировании СИЗО следует предусматривать организацию видеоконференцсвязи с судами. Установку оборудования следует выполнять в помещениях видеоконференцсвязи.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

21.9 В соответствии с заданием на проектирование в целях организации клиентоцентричного подхода к созданию условий для содержания в СИЗО подозреваемых, обвиняемых или осужденных допускается предусматривать систему электронного взаимодействия с родственниками подозреваемых, обвиняемых или осужденных, адвокатами, общественными организациями, судами, органами прокуратуры Российской Федерации.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

22 Требования пожарной безопасности

22.1 Мероприятия по пожарной безопасности земельных участков территорий, зданий, помещений, сооружений СИЗО, в том числе выбор конструкций и материалов при проектировании зданий и сооружений СИЗО, а также применение облицовочных, отделочных и других материалов следует осуществлять в соответствии с [2], [11], [30], СП 1.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 11.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500. При этом вопросы обеспечения пожарной безопасности режимных зданий СИЗО в части, касающейся соблюдения режима содержания и изоляции подозреваемых и обвиняемых, должны решаться комплексно, с выполнением требований [18]-[20].

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

22.2 (Измененная редакция, Изм. N 1), (Исключен, Изм. N 2).

22.3 (Исключен, Изм. N 2).

22.4 Степень огнестойкости административного здания СИЗО, режимных зданий должна быть не ниже II. Степень огнестойкости других зданий и сооружений СИЗО следует устанавливать в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов с учетом требований СП 2.13130, [11].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

22.5 (Исключен, Изм. N 1).

22.6 В соответствии с [11] здания СИЗО (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) в зависимости от их назначения относятся к следующим классам функциональной пожарной опасности:

- Ф1.1 - стационар медицинской части; изолятор медицинской части;

- Ф1.2 - блок помещений для проведения длительных свиданий; общежитие (блок помещений) для осужденных хозобслуги, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске; режимный корпус; общежитие (блок) для хозобслуги; сборное отделение; карантинное отделение; общежитие для работников СИЗО;

- Ф3.1 - магазин продовольственных и непродовольственных товаров;

- Ф3.2 - столовая (буфет) для работников СИЗО; кухня;

- Ф3.4 - амбулатория медицинской части;

- Ф3.5 - комната для отправления религиозных обрядов; парикмахерская; прачечная;
- Ф3.6 - спортивный корпус с тиром (спортивный корпус без тира; тир);
- Ф4.3 - блок помещений для проведения краткосрочных свиданий; административное здание СИЗО; следственное отделение; КПП; служебное здание городка для содержания служебных собак с кинодромом;
- Ф4.4 - здание подразделения ведомственной пожарной охраны;
- Ф5.1 - мастерские; мастерские по ремонту одежды и обуви; производственные здания, помещения и сооружения;
- Ф5.2 - складские здания, помещения и сооружения; гараж с помещениями для ремонта и обслуживания автотранспорта; бокс для транспортных средств резервных групп.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

22.7, 22.8 (Исключены, Изм. N 1).

22.9 (Исключен, Изм. N 2).

22.10 Приемно-контрольный прибор и управление пожарной сигнализацией устанавливаются в помещении с постоянным пребыванием персонала СИЗО. Сигналы "Пожар" (с указанием места возгорания), "Неисправность прибора" выводятся в помещение с постоянным пребыванием персонала СИЗО (определяемое в задании на проектирование), при этом сигнал о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2 дублируется на приемно-контрольный прибор подразделения ведомственной пожарной охраны (при ее наличии в учреждении) без участия персонала СИЗО. При отсутствии в СИЗО подразделения ведомственной пожарной охраны сигнал передается в ближайшее подразделение Государственной противопожарной службы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

22.11 Наличие и размещение дополнительных въездов на периметр охраны, на хозяйственно-складскую зону (в случае нахождения её в периметре охраны) следует осуществлять в соответствии с положениями [11]. Конструкцию дополнительных въездов следует согласовывать с ФСИН России.

22.12 Здания, сооружения, помещения необходимо оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации и установками автоматического пожаротушения, СОУЭ в соответствии с [11], [22], СП 3.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

22.13 Устройство электромеханических замков на дверях камерных помещений и их управление при возникновении чрезвычайной ситуации должны обеспечивать одновременную разблокировку дверей камер камерного сектора из помещения ЦПТКВ, комнаты ДПНСИ, кабинета оператора СОТ по соответствующему режимному зданию.

22.12, 22.13 (Измененная редакция, Изм. N 1).

23 Охрана окружающей среды

23.1 Необходимость выполнения инженерно-экологических изысканий, состав, объём и метод их выполнения устанавливаются, с учётом требований технических регламентов, программой инженерных изысканий, разработанной на основе технического задания территориального органа ФСИН России.

Основные правила и процедуры проведения инженерно-экологических изысканий для строительства приведены в [23].

23.2 При выборе участка под строительство СИЗО следует учитывать существующие ограничения хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, которые определяются на основании статьи 65 [24].

23.3 Удельные показатели образования ТКО принимаются согласно [25] - 40-70 кг (0,2-0,3 м³) на одного сотрудника, 250 кг (1 м³) на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного. Площадки для установки контейнеров для хранения ТКО предусматриваются в соответствии с 7.16.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

23.4 Сбор, хранение и удаление медицинских отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

23.5 Мероприятия по снижению шума следует предусматривать в соответствии с СП 51.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

24 Транзитно-пересыльный пункт

24.1 ТПП следует располагать в изолированном (локальном) участке на территории режимной зоны СИЗО и должен ограждаться забором сплошного заполнения высотой не менее 3 м. Ограждение локального участка оборудуется входной калиткой, а при необходимости, металлическими воротами шириной не менее 3,5 м и высотой 3 м.

24.2 Требования к устройству и оборудованию помещений корпуса ТПП, заполнению дверных и оконных проёмов, применению специальных изделий, инженерному оборудованию, а также общестроительные требования следует предусматривать аналогично требованиям, предъявляемым к режимным корпусам СИЗО.

24.3 Число камер ТПП определяется заданием на проектирование исходя из среднемесячной численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Жилую площадь, приходящуюся на одного осужденного в камере ТПП, следует принимать не менее 4,0 м².

Необходимость устройства, состав, число и площади помещений для хозобслуги при ТПП следует определять в каждом конкретном случае заданием на проектирование с учетом требований соответствующих разделов СП 308.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

24.4 Требования к камерам и прогулочным дворам ТПП принимаются аналогичными требованиями к камерам и прогулочным дворам для подозреваемых и обвиняемых в составе режимного корпуса СИЗО.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

24.5 Состав и площади помещений здания (блока) ТПП следует предусматривать по таблице 19.

Таблица 19

Наименование помещений здания (блока) ТПП	Площадь не менее, м ² , или число приборов, шт.
1 Камера 2-местная	8,0
2 Камера 4-местная	16,0

3 Камера 6-местная	24,0
4 Камера для содержания женщины с ребёнком	12,0
5 Комната для мытья и хранения посуды (не менее одной на этаж)	12,0
6 Помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей (не менее одной на два этажа)	0,1 на одного человека
7 Помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей (не менее одной на два этажа)	0,1 на одного человека
8 Кабинет оператора СОТ (один оператор на 30 камер, допускается предусматривать одну комнату на этаж или корпус)	8,0 на одного человека, но не менее 12,0
9 Кабинет оперативного работника (один на ТПП)	12,0
10 Кабинет сотрудников отдела режима (один на ТПП)	12,0
11 Кабинет врача для амбулаторного приема с тамбуром и процедурной (один на ТПП)	24,0
12 Душевая	Одна сетка на 12 чел, число душевых сеток в душевой определяется наполнением камеры максимальной вместимости
13 Помещение для хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных	0,2 на одного человека
14 Постирочная личного белья (одна на ТПП)	10,0
15 Сушилка личного белья (одна на ТПП), смежная с постирочной	10,0
16 Комната обыска с унитазом и умывальником	10,0
17 Помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на каждом этаже)	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0
18 Уборная ¹⁾ с умывальником в тамбуре	Не менее 2,0
19 Прогулочные дворы (суммарная вместимость дворов - 20% численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных) из них:	6,0 на одного человека, но не менее 20,0
- для занятий спортом (каждый 4-й прогулочный двор) в том числе:	
- для взрослых	30,0
- для несовершеннолетних (размерами 12,0х9,0 м)	108,0
20 Помещение для хранения спортивного инвентаря	Не менее 6,0
21 Прогулочный двор для женщин с детьми, оборудованный детской площадкой	20,0
¹⁾ Следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником. Примечания 1 При площади этажа менее 400 м ² , допускается предусматривать одно помещение для хранения	

уборочного инвентаря на два смежных этажа.

2 Допускается по заданию на проектирование принимать вместимость камер ТПП более 6 мест. Процентное соотношение между 2-, 4- и 6-местными камерами определяется заданием на проектирование.

3 Число и площади технических помещений - вентиляционных камер, узлов ввода, электрощитовых и т.п. определяются проектной документацией согласно действующих нормативно-технических документов.

4 Санитарно-технические приборы в комнате обыска (строка 16) устанавливаются непосредственно в помещении, без устройства изолированной кабины.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ А*

Перечень оборудования отдельных объектов и помещений следственных изоляторов

* Измененная редакция, Изм. N 1.

Оборудование комнаты отдыха дежурной службы:

- кушетки (на 50% численности караула и дежурной смены);
- прикроватные тумбочки;
- полумягкие стулья;
- шкаф для одежды;
- шкаф для постельных принадлежностей.

Оборудование комнаты для подогрева и приёма пищи дежурной службы:

- столы и стулья с числом посадочных мест на 50% работников дежурной службы;
- стационарная электроплита (устанавливается заданием на проектирование);
- микроволновая печь;
- электрический водонагреватель;
- бытовой холодильник;
- раковина с подводкой горячей и холодной воды;
- рабочий стол;
- шкаф для кухонной и столовой посуды;
- бак с кружкой для питьевой воды;
- электрический чайник.

Состав площадки дежурной службы:

- площадка для построения и места для размещения караула и дежурной смены при смене;
- места для заряжения (разряжения) оружия;
- места для курения и чистки обуви;

- спортивные снаряды;
- вольеры для служебных собак;
- пожарный щит.

Оборудование КХСИБиСАО:

- стенд с документацией;
- однотумбовый стол;
- металлический шкаф (шкатулка);
- стеллаж для хранения спецсредств;
- стеллаж для размещения индивидуальных средств защиты, средств активной обороны;
- металлический шкаф для хранения всех средств связи;
- примерочная кабина с зеркалом.

Оборудование комнаты хранения средств противохимической защиты:

- водонепроницаемые шкафы (ящики) для отработанных регенеративных патронов.

Оборудование комнаты начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества:

- письменный стол;
- рабочее кресло;
- канцелярский шкаф;
- металлический шкаф.

Оборудование класса служебно-боевой подготовки:

- однотумбовый стол для преподавателя;
- аудиторные столы;
- книжный шкаф (допускается применение книжных полок);
- полумягкие стулья;
- подставка (кронштейн) для телевизора;
- телевизор с USB разъемом или DVD проигрывателем;
- металлический шкаф.

По заданию на проектирование класс служебной подготовки допускается оборудовать компьютерами, устройством печати, столом (подставкой) для оргтехники, громкоговорителями, видеопроектором и учебной или интерактивной учебной доской.

Оборудование гардеробных работников дежурной службы:

- шкафы, оборудованные вешалками и полками для головных уборов и индивидуальных средств защиты.

Оборудование аппаратной связи:

- шкафы для запасных частей и инструмента;
- рабочий стол;
- стул.

Оборудование комнаты психологической разгрузки:

- кресла;
- диваны;
- телевизор с USB разъемом или DVD проигрывателем;
- столики для газет и литературы;
- аквариум (аквариумы);
- комнатные растения.

Весь интерьер должен быть выполнен в мягких спокойных тонах. По заданию на проектирование допускается комнату психологической разгрузки оборудовать компьютерами и видеопроекторами.

Оборудование одноместного помещения для кратковременного нахождения*:

* Измененная редакция, Изм. N 1.

- на всю ширину одноместных помещений необходимо устраивать скамьи, которые крепятся к боковым стенам.

Нормы складирования продовольственных складов (т/м²):

- сухие продукты - 0,43;
- консервы - 0,29;
- растительное масло, томатная паста - 0,35;
- табак, спички, мыло - 0,24;
- мясо - 0,15;
- рыба, жиры - 0,2;
- картофель - 0,67;
- свекла, морковь - 0,53;
- лук - 0,6;
- капуста свежая - 0,4;
- капуста квашеная - 1,1;
- соленья - 0,8.

Нормы складирования складов вещевого имущества (т/м²):

- швейные, меховые, валяные изделия, обувь, промтовары - 0,3;

- имущество продовольственной службы - 0,65;
- хозяйственный инвентарь - 0,65.

Оборудование камер и карцеров*:

* Перечень введен дополнительно, Изм. N 1.

В камерах режимного корпуса, карантинных камерах следует предусматривать:

- металлическую двухъярусную кровать (из расчета одно спальное место на каждого подозреваемого, обвиняемого или осужденного; в камерах для содержания беременных женщин и женщины с ребенком - только одноярусные кровати);
- прикроватные тумбочки (из расчета одна на двух подозреваемых, обвиняемых или осужденных; в камерах для содержания женщины с ребенком - одна на подозреваемого, обвиняемого или осужденного);
- столы и скамейки с числом посадочных мест по числу мест в камере из расчета периметра стола и длины скамеек 0,4 пог.м на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного;
- настенный шкаф или закрытую полку для хранения продуктов (одна ячейка на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного);
- подставку под бак с питьевой водой;
- настенную вешалку для верхней одежды (один крючок на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного);
- настенную полку для туалетных принадлежностей;
- раковину (умывальник);
- изолированную санитарную кабину с унитазом;
- зеркало, вмонтированное в стену;
- урну для мусора;
- таз;
- телевизор, холодильник (в камерах для содержания женщин (в т.ч. женщины с ребенком, беременных женщин), несовершеннолетних);
- тумбочку под телевизор или кронштейн для крепления телевизора (в камерах для содержания женщин (в т.ч. женщины с ребенком, беременных женщин), несовершеннолетних).

Кроме этого в камерах для содержания женщины с ребенком следует предусматривать:

- детскую кроватку;
- детскую пластмассовую ванночку;
- электрическую плитку;
- полочный стеллаж;
- стул;
- стол для пеленания;
- сушилку для белья;
- чайник (электрокипятильник);
- прикроватный коврик.

В камерах ШИЗО следует предусматривать:

- откидные (двухъярусные) металлические койки, закрывающиеся на замок или фиксирующиеся в закрытом положении устройством, расположенным со стороны коридора;
- столы с числом посадочных мест по числу мест в камере из расчета периметра стола 0,4 пог.м на одного осужденного;
- тумбы для сидения по числу мест в камере;
- настенную полку для туалетных принадлежностей;
- раковину (умывальник);
- изолированную санитарную кабину с унитазом.

В карцерах следует предусматривать:

- откидные (одноярусные) металлические койки, закрывающиеся на замок или фиксирующиеся

в закрытом положении устройством, расположенным со стороны коридора;

- стол на одно посадочное место (шириной не менее 0,4 пог. м);
- тумбу для сидения;
- настенную полку для туалетных принадлежностей;
- раковину (умывальник);
- изолированную санитарную кабину с унитазом.

Сборную камеру для временного пребывания прибывающих/убывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных следует оборудовать: скамейками из расчета длины скамеек 0,4 пог.м на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного; раковиной (умывальником); унитазом, размещаемым в изолированной санитарной кабине. В камере для временного пребывания прибывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных дополнительно следует предусматривать откидные металлические койки.

В рабочих камерах для приема пищи следует предусматривать установку столов и скамеек с числом посадочных мест по числу мест в камере.

Камерный инвентарь и оборудование в камере для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых или осужденных, у которых произошел нервный срыв, не устанавливаются.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Примерная схема планировочной организации земельного участка следственного изолятора*

* Измененная редакция, Изм. N 1.




Рисунок Б.1 - Примерная схема планировочной организации земельного участка следственного изолятора, лист 1

№ позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Локальная зона	
1	КПП-0 для пропуска людей и транспортных средств в локальную зону
2	Административное здание
3	Столовая для работников СИЗО
4	Общежитие квартирного типа для работников СИЗО
5	Спортивный корпус с тиром
6	Городок специальной подготовки
7	Служебная автопарковка
8	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
Режимная зона	
9	Переходная галерея
10	Отделение краткосрочных и длительных свиданий
11	Сборное, следственное, карантинное отделение

12	Прогулочные дворы
13	Режимный корпус для размещения сектора для лиц отрицательной направленности, сектора ПЛС, сектора карцеров
14	Прогулочные дворы
15	Локальная территория на особый период
16	Кухня
17	Медицинская часть с амбулаторией и стационаром
18	Прогулочные дворы
19	Прачечная, мастерские
20	Общежитие для осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания
21	Площадка для прогулок и занятий спортом
22	Режимный корпус с сектором карцеров, камер ШИЗО
23	Прогулочные дворы
Хозяйственно-складская зона	
24	КПП-М1 для пропуска людей и транспортных средств из режимной в хозяйственно-складскую зону
25	Подсобные мастерские
26	Продовольственный склад, овощехранилище, квасильно-засолочный пункт, холодильные камеры
27	Материально-технический склад
28	Склад вещевого имущества
29	Склад постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных
30	Котельная
31	Газораспределительный пункт
32	Баки резервного топлива
33	Отдельный пост подразделения ведомственной пожарной охраны
34	Гараж
35	Канализационно-насосная станция
36	Трансформаторная подстанция

Рисунок Б.1, лист 2

Приложение Б (Измененная редакция, Изм. N 2).

Библиография

[1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

[2] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений"

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

[4] Приказ Минюста России от 4 сентября 2006 г. N 279 "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы"

[5] Приказ ФСИН России от 28 апреля 2006 г. N 211 "Об утверждении Наставления по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы"

[6], [7] (Исключены, Изм. N 1).

[8] (Исключена, Изм. N 2).

[9] (Исключена, Изм. N 1).

[10] (Исключена, Изм. N 2).

[11] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

[12] (Исключена, Изм. N 2).

[13] Рекомендации по удельному водопотреблению и водоотведению для объектов бюджетной сферы учреждений УИС. Утверждены ФСИН России 20 марта 2014 г.

[14] СО 153.34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[15] Правила устройств электроустановок (ПУЭ)

[16] (Исключена, Изм. N 1).

[17] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

[18] Федеральный закон от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации"

[19] Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"

[20] Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"

[21] (Исключена, Изм. N 2).

[22] Приказ ФСИН России от 31 марта 2005 г. N 222 "Об утверждении Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"

[23] СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

[24] Федеральный закон от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации"

[25] Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Утвержден Заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 7 марта 1999 г.

[26] Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 3 сентября 2007 г. N 178 "Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы"

[27] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 407 "Об утверждении Каталога "Специальные (режимные) изделия для оборудования следственных изоляторов, тюрем, исправительных и специализированных учреждений ФСИН России"

[28] (Исключена, Изм. N 2).

[29] НТП-АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения

[30] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 30 марта 2005 г. N 214 "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний"

[31] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 24 июня 2013 г. N 359 "Об утверждении Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы"

Библиография (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

УДК

ОКС 91.040

Ключевые слова: следственный изолятор; подозреваемые; обвиняемые; осужденные; камерные помещения; локальная, режимная зоны; показатели вместимости и площади помещений зданий, конструктивные решения

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Руководитель организации-разработчика

Тверской Филиал ФКУ ЦНТЛ ФСИН России

наименование организации

Начальник

А.А.Чугунов

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Руководитель

разработки

Начальник

А.А.Чугунов

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

Нач. отдела

В.В.Глатаев

_____	_____	_____
должность	личная подпись	инициалы, фамилия