



Исх. № 148128 - 21.04.2025/

Дата актуализации статьи: 27.12.2022

Информационная статья

Документ сформирован на сервисе

[База знаний](#)

Как исправить участки с застойными зонами при капитальном ремонте кровли из битумных материалов?

При капитальном ремонте перед устройством кровельного ковра выровнять дефекты основания:

- выявить основные зоны застоя воды;
- после снятия существующего кровельного ковра выровнять уклоны при помощи безусадочного цементно-песчаного раствора;
- контроль производить двухметровой рейкой;
- максимальный просвет не должен превышать 10 мм;
- после наплавления первого слоя кровельного ковра неровности основания исправляют при помощи постановки заплат из рулонного материала или с использованием песчаной асфальтобетонной смеси.

Автор статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке