



Исх. № 169406 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

## Требования по укладке кровельных самоклеящихся материалов

Работы по устройству кровли из самоклеящегося материала (например, Техноэласт С, Унифлекс С) должны проходить при температуре окружающего воздуха не ниже +5° С. Не допускается укладка самоклеящихся материалов по основанию, покрытому росой или в туман.

Для удобства работы укладку самоклеящегося материала осуществляют два кровельщика. Один рабочий вытягивает антиадгезионную пленку на себя при этом разматывая рулон. Второй рабочий приглаживает материал, например, при помощи щетки, выдавливая воздух из-под материала для обеспечения качественной приклейки к основанию. Пленку, удаленную в процессе работ, складывают в специальные контейнеры для последующей утилизации.

Для улучшения качества приклейки уложенный материал прикатывают тяжелым роликом. Продольные швы дополнительно прикатывают тяжелым ручным.

Согласно Заключению ЦНИИПРОМЗДАНИЙ допускается применение самоклеящихся материалов Унифлекс С ЭМС или Техноэласт С ЭМС по теплоизоляционным плитам LOGICPIR PROF CXM/CXM при отрицательной температуре окружающего воздуха (до -10 С) при соблюдении следующих условий:

- а) поверхность основания должна быть сухой, обезжиренной, о беспыленной, огрунтованной и на ней не должно быть снега и наледей;
- б) до начала работ по укладке рулонные материалы должны быть выдержаны в теплом помещении не менее суток;
- в) верхний слой водоизоляционного ковра необходимо наплавливать следом за выполнением нижнего слоя в одну рабочую смену.

**Автор статьи:**

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке