



Исх. № 148128 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 27.12.2022

## **Как исправить участки с застойными зонами при капитальном ремонте кровли из битумных материалов?**

При капитальном ремонте перед устройством кровельного ковра выровнять дефекты основания:

- выявить основные зоны застоя воды;
- после снятия существующего кровельного ковра выровнять уклоны при помощи безусадочного цементно-песчаного раствора;
- контроль производить двухметровой рейкой;
- максимальный просвет не должен превышать 10 мм;
- после наплавления первого слоя кровельного ковра неровности основания исправляют при помощи постановки заплат из рулонного материала или с использованием песчаной асфальтобетонной смеси.

**Авторы статьи:**

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке