



Исх. № 148185 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

## Нужно ли оставлять зазор между стыками сборной стяжки?

В сборных стяжках должны быть предусмотрены температурные швы в местах водоразделов с шагом не более 20м. А также должны быть выполнены зазоры шириной не менее 50мм вдоль всех выступающих конструкций и вертикальных поверхностей стен и парапетов, за исключением мест расположения водоприемных воронок.

### Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке